

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA:	02/04/2025	BDI:	24,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	VERBA:	EMOP	HORA	REB
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	VERBA:	IOFES	117,27%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	VERBA:	ORSE	112,54%	72,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	VERBA:	SEINFRA	34,44%	47,45%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	VERBA:	SIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	VERBA:	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,88%
		VERBA:	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,78%
		VERBA:	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

VALOR: R\$ 6,86

15.1.21. 104003 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01290000	R\$ 44,81	R\$ 0,57
00000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,13	R\$ 4,13
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04350000	R\$ 1,39	R\$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R\$ 50,77	R\$ 0,83
TOTAL Material:					R\$ 5,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	R\$ 17,18	R\$ 2,24
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13060000	R\$ 20,71	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,94
VALOR:					R\$ 10,53

15.1.22. 89490 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 44,81	R\$ 0,31
00001927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 1,39	R\$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 50,77	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 2,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 17,18	R\$ 1,21
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	R\$ 20,71	R\$ 1,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,67
VALOR:					R\$ 5,17

15.1.23. 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 44,81	R\$ 0,31
00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,16	R\$ 2,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	EMOP	2024/11	-	-
		IOPEB	2024/06	187,27%	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	ORSE	2024/10	112,54%	70,43%
		SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,88%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SCRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,30%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,77
--	----------

VALOR:	R\$ 11,42
--------	-----------

15.1.26. 89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01850000	R\$ 44,81	R\$ 0,73
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R\$ 1,39	R\$ 0,02
00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,66	R\$ 20,66
00020063	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 50,77	R\$ 1,11
					TOTAL Material:	R\$ 22,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08470000	R\$ 17,18	R\$ 1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08470000	R\$ 20,71	R\$ 1,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,20
					VALOR:	R\$ 25,72

15.1.27. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003833	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08880000	R\$ 1,39	R\$ 0,12
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,00	R\$ 3,14
					TOTAL Material	R\$ 3,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.38000000	R\$ 17,18	R\$ 6,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.38000000	R\$ 20,71	R\$ 7,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 14,38
					VALOR:	R\$ 17,64

15.1.28. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	R\$ 1,39	R\$ 0,14
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 6,48	R\$ 6,79
					TOTAL Material:	R\$ 6,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM9	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IORES	2024/08	157,27%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	-
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SCRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,88%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	57,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	8,30%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R\$ 17,18	R\$ 7,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	R\$ 20,71	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 17,16
VALOR:						R\$ 24,09

15.1.29. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00680000	R\$ 1,39
00009874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 10,68
TOTAL Material:					R\$ 10,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	R\$ 17,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	R\$ 20,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,06
VALOR:					R\$ 11,74

15.1.30. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 44,81
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R\$ 1,39
00020063	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 50,77
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,87
TOTAL Material:					R\$ 1,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 17,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 20,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,56
VALOR:					R\$ 7,53

15.1.31. 94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R\$ 44,81
					R\$ 0,63



TOTAL Material	Rs 4.20
----------------	---------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2.79
--	----------

VALOR:	R\$ 7,90
--------	----------

15.1.32. 104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE (37)

TOTAL Material	RS 12.50
----------------	----------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,00
--	----------

VALOR:	R\$ 22,70
--------	-----------

15.1.33. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - (UN)

TOTAL Material	RS 5.18
----------------	---------

PAULO SERGIO
PEREIRA:7365374837

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	RE\$
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM\$	EMOP	2024/11	-	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	IOFES	2024/08	157,27%	70,46%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	47,32%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	34,01%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SIORO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIAPIS	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,09%	34,52%
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	35,73%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	R\$ 20,71	R\$ 4,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,40
VALOR:						R\$ 14,58

34. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	R\$ 44,81	R\$ 0,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	R\$ 1,39	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 50,77	R\$ 1,14
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,36	R\$ 7,36
TOTAL Material:						R\$ 9,31

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 17,18	R\$ 2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	R\$ 20,71	R\$ 2,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,98
VALOR:						R\$ 14,29

15.1.35. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 44,81	R\$ 0,26
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,83	R\$ 5,83
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,39	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 50,77	R\$ 0,35
TOTAL Material:						R\$ 6,48

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 17,18	R\$ 2,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 20,71	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,36
VALOR:						R\$ 11,84

15.1.36. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BOM : 24.55%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	FONTE	VERSÃO	HORA	
	PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	EMOP	2024/11	-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	157.27%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112.54%	
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.87%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87.26%	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *650* GR	SINAPI	UN	0.00590000	R\$ 44,81	R\$ 0.26
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 3,87	R\$ 3,87
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0.03150000	R\$ 1,39	R\$ 0.04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0.00700000	R\$ 50,77	R\$ 0.35
					TOTAL Material:	R\$ 4.52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13120000	R\$ 17,18	R\$ 2.25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13120000	R\$ 20,71	R\$ 2.71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4.96
					VALOR:	R\$ 9.48

15.1.37. CPU2194 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8701060	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	PRÓPRIA	UN	1.00000000	R\$ 8.877,50	R\$ 8.877,50
					TOTAL Material:	R\$ 8.877,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5.26000000	R\$ 17,18	R\$ 90.37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.50600000	R\$ 20,71	R\$ 72.61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 162.98
					VALOR:	R\$ 9.040,48

15.1.38. CPU.RERI.02 RESERVATÓRIO METÁLICO - CAPACIDADE DE 20.000 LITROS (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	3.00000000	R\$ 18,57	R\$ 55.71
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0.75000000	R\$ 27,08	R\$ 20.31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 76.02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7107376	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	1.00000000	R\$ 32.257,03	R\$ 32.257,03
					TOTAL Serviço:	R\$ 32.257,03
					VALOR:	R\$ 32.333,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,66%	
		PONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	EMOP	2024/11	-	-
		IOFES	2024/08	157,27%	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	ORSE	2024/10	112,54%	75,19%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,18%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SIRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,87%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

15.1.39. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 44,81
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,67
0038363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,39
0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 50,77
TOTAL Material					R\$ 5,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 17,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	R\$ 20,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,13
VALOR:					R\$ 11,82

15.1.40. S12882 Pressurizador até 12mca/160w/220v (Un)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,75
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,82
10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,68
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 5,73

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113650	Pressurizador até 12mca/160w/220v	ORSE	Un	1,00000000	R\$ 621,29
TOTAL Material					R\$ 621,29

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,37500000	R\$ 19,13
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,37500000	R\$ 19,13
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,37500000	R\$ 13,65
TOTAL Mão de Obra					R\$ 19,46
VALOR:					R\$ 646,48

15.1.41. 48.02.300 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M.04.000.065 082	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 5.117,32
TOTAL Material					R\$ 5.117,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,85%	
FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO
EMOP	2024/11	-	-
IORES	2024/08	197,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	72,11%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,46%	47,48%
SORO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19 Ajudante de encanador	SP Obras	H	1,8750	R\$ 16,57	R\$ 34,82
B.01.000.0101 18 Encanador	SP Obras	H	0,7500	R\$ 27,08	R\$ 20,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,13
VALOR:					R\$ 5.172,45

15.2.1. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 44,81	R\$ 1,30
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,98	R\$ 15,98
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,39	R\$ 0,02
00020063 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 50,77	R\$ 2,23
TOTAL Material:					R\$ 19,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 17,18	R\$ 6,84
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R\$ 20,71	R\$ 9,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,09
VALOR:					R\$ 34,62

15.2.2. S04883 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	R\$ 9,33	R\$ 16,14
S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:6 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	R\$ 82,77	R\$ 148,99
S03310 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	R\$ 5,11	R\$ 8,74
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R\$ 404,16	R\$ 32,74
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R\$ 422,82	R\$ 34,22
S02497 Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	R\$ 42,35	R\$ 76,23
S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	R\$ 80,86	R\$ 94,61
S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sãpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	R\$ 28,24	R\$ 32,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/0MS	ENOP	2024/11	-	
		IOPEB	2024/08	157,37%	
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal	ORSE	2024/10	112,54%	
		SERFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SIORNOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	R\$ 27,54	R\$ 47,09
TOTAL Serviço:						R\$ 491,24
VALOR:						R\$ 491,24

3. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R\$ 44,81	R\$ 1,30
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,90	R\$ 29,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R\$ 1,39	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R\$ 50,77	R\$ 2,23
TOTAL Material:						R\$ 23,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 17,18	R\$ 7,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	R\$ 20,71	R\$ 8,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,02
VALOR:						R\$ 49,47

15.2.4. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *650* GR	SINAPI	UN	0,06880000	R\$ 44,81	R\$ 2,99
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,79	R\$ 45,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	R\$ 1,39	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	R\$ 50,77	R\$ 5,28
TOTAL Material:						R\$ 54,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R\$ 17,18	R\$ 8,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	R\$ 20,71	R\$ 9,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,09
VALOR:						R\$ 72,17

15.2.5. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA:	02/04/2025	BDI:	24,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/06	157,27%	75,12%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	ORSE	2024/10	112,54%	47,42%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SERPIRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,42%
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIORO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,09%	47,57%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,79%	-
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 44,81	R\$ 0,21
00038363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,39	R\$ 0,05
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,01	R\$ 8,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 50,77	R\$ 0,38
					TOTAL Material:	R\$ 8,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 17,18	R\$ 2,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,71	R\$ 3,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,25
					VALOR:	R\$ 14,90

15.2.6. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,81	R\$ 0,09
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLIS, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,10	R\$ 7,10
					TOTAL Material:	R\$ 7,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 20,71	R\$ 1,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02680000	R\$ 17,02	R\$ 0,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,19
					VALOR:	R\$ 9,38

15.2.7. 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,81	R\$ 0,09
00008153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ". SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,18	R\$ 4,18
					TOTAL Material:	R\$ 4,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 20,71	R\$ 2,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 17,02	R\$ 0,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERITIBA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,50%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	FORTE	VERSÃO	HORA	
	PREFEITURA:	RERITIBA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	197,27%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	ORSE	2024/10	112,54%	
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	MIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR: R\$ 7,48

15.2.8. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,74	R\$ 3,74
0001858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORES ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,48	R\$ 31,48
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	R\$ 18,49	R\$ 1,16
TOTAL Material:					R\$ 36,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25240000	R\$ 16,37	R\$ 4,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	R\$ 17,02	R\$ 1,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,50

VALOR: R\$ 41,87

15.2.9. 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,37	R\$ 6,74
00001906 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,36	R\$ 13,36
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 18,49	R\$ 2,12
TOTAL Material:					R\$ 22,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 17,18	R\$ 3,73
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 20,71	R\$ 4,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,22

VALOR: R\$ 30,44

15.2.10. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 44,81	R\$ 0,44
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,88	R\$ 2,88
00038363 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,39	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	BDI : 24,55%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS	VERSAO	HORA
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	EXOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IORES	2024/08
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	PROPRIA

VALOR: R\$ 12,10

15.2.13. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,80	R\$ 5,60
000003519 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,54	R\$ 4,54
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 18,49	R\$ 1,39
TOTAL Material:					R\$ 11,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18520000	R\$ 17,18	R\$ 2,83
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18520000	R\$ 20,71	R\$ 3,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,25
VALOR:					R\$ 17,77

15.2.14. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000295 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,90	R\$ 3,80
000003526 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,75	R\$ 1,75
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 18,49	R\$ 0,92
TOTAL Material:					R\$ 6,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 17,18	R\$ 2,36
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,71	R\$ 2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,21
VALOR:					R\$ 11,68

15.2.15. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 44,81	R\$ 0,44
000003517 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 1,39	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,00%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº GE/110325/01/SMS	EMOP	2024/11		
		IOFES	2024/08	157,27%	70,11%
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	ORSE	2024/10	112,54%	47,42%
		SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	44,42%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	2,00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 50,77	R\$ 0,76
					TOTAL Material:	R\$ 2,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,18	R\$ 2,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,71	R\$ 2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,81
					VALOR:	R\$ 7,22

15.2.16. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,37	R\$ 6,74
00000298	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,92	R\$ 10,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	R\$ 18,49	R\$ 2,58
					TOTAL Material	R\$ 22,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 17,18	R\$ 3,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	R\$ 20,71	R\$ 4,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,80
					VALOR:	R\$ 30,94

15.2.17. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 44,81	R\$ 0,66
00003668	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,17	R\$ 2,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 1,39	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 50,77	R\$ 1,14
				TOTAL Material:		R\$ 3,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 17,18	R\$ 2,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 20,71	R\$ 3,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/EMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDE : 24,68%	
FONTE	VERSÃO	HORA	SEB
EMOP	2024/11	-	-
JOPEB	2024/08	157,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,87%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,87%
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 6,40

VALOR: R\$ 10,38

15.2.18. 104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
0000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,80	R\$ 5,60
00003669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,61	R\$ 7,61
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 18,49	R\$ 1,84
TOTAL Material:					R\$ 17,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 17,18	R\$ 2,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,71	R\$ 2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,81
VALOR:					R\$ 21,96

15.2.19. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,80	R\$ 8,40
00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,70	R\$ 10,70
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 18,49	R\$ 2,08
TOTAL Material:					R\$ 21,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 17,18	R\$ 3,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 20,71	R\$ 4,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,34
VALOR:					R\$ 29,52

15.2.20. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	BDI : 24,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/8MS	POENTE	VERSÃO
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	ESOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IORES	2024/08
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRINOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06260000	R\$ 18,49	R\$ 1,15
00020045	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,34	R\$ 5,34
TOTAL Material:						R\$ 12,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	R\$ 17,18	R\$ 0,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	R\$ 20,71	R\$ 1,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,94
VALOR:					R\$ 13,97

15.2.21. 46.03.050 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
O.12.000.062 673 Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4")	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
O.12.000.069 527 Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,0230	R\$ 12,88	R\$ 0,30	
O.12.000.069 514 Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,0460	R\$ 32,48	R\$ 1,49	
O.02.000.062 561 Tubo de PVC rígido PxB com viola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	SP Obras	M	1,3000	R\$ 26,56	R\$ 34,55	
TOTAL Material:					R\$ 38,34	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19 Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,8250	R\$ 16,57	R\$ 15,32
B.01.000.0101 18 Encanador	SP Obras	H	0,8250	R\$ 27,08	R\$ 22,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,66
VALOR:					R\$ 76,00

15.2.22. 46.03.038 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
O.12.000.062 671 Anel de borracha para tubo PVC 50mm (2")	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 1,16	R\$ 1,16	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	FONTE	VERSÃO	HORA	
	PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal	EMCP	2024/11	-	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08	157,27%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	1028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,49%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 -LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIORNOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
			SIINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
			SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,74%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,0100	R\$ 12,88	R\$ 0,13
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,0110	R\$ 32,48	R\$ 0,36
O.02.000.062 558	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm	SP Obras	M	1,4000	R\$ 9,77	R\$ 13,68
TOTAL Material:						R\$ 15,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,4500	R\$ 18,57	R\$ 8,36
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0,4500	R\$ 27,08	R\$ 12,19
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,55

VALOR: R\$ 35,88

15.2.23. 46.03.040 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.12.000.062 672	Anel de borracha para tubo PVC 75mm (3')	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,1500	R\$ 12,88	R\$ 1,93
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,0260	R\$ 32,48	R\$ 0,84
O.02.000.062 560	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75mm	SP Obras	M	1,4000	R\$ 16,83	R\$ 23,28
					TOTAL Material:	R\$ 27,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,6750	R\$ 18,57	R\$ 12,53
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0,6750	R\$ 27,08	R\$ 18,28
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 30,81	

VALOR: R\$ 58,60

15.2.24. 46.01.040 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0895 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,0050	R\$ 50,86	R\$ 0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,89%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM9	FORTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	167,27%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,94%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SIAPPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			SP Obras	126 COM DESONERAÇÃO	87,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

J.01.000.0380 40	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	SP Obras	UN	0,0700	R\$ 1,42	R\$ 0,10
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,0070	R\$ 32,48	R\$ 0,23
O.02.000.062 504	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4")	SP Obras	M	1,5000	R\$ 10,50	R\$ 15,75
TOTAL Material						R\$ 16,33

Mão de Obra:		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 18,57	R\$ 6,96
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 27,08	R\$ 10,16
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 17,12

VALOR:	R\$ 33,45
--------	-----------

15.2.25. 46.02.010 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,0050	R\$ 50,86	R\$ 0,25
S.04.000.0625 53	Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2")	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
J.01.000.0380 40	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	SP Obras	UN	0,0700	R\$ 1,42	R\$ 0,10
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,0070	R\$ 32,48	R\$ 0,23
O.02.000.062 530	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm	SP Obras	M	1,5000	R\$ 4,55	R\$ 6,83
					TOTAL Material:	R\$ 8,48

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 16,57	R\$ 6,96
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 27,08	R\$ 10,16
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 17,12

VALOR:	R\$ 25,60
--------	-----------

15.2.26. 46.03.080 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM, (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/8MS
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025

BDI : 24,98%

FORTE	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL
EMOP	2024/11	-	-
IORES	2024/08	187,27%	70,16%
ORSE	2024/10	112,54%	47,48%
SERFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	34,46%	17,48%
SICRHOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,0050	R\$ 50,86	R\$ 0,25
S.04.000.0625 53	Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2")	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
J.01.000.0380 40	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	SP Obras	UN	0,0700	R\$ 1,42	R\$ 0,10
0.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,0070	R\$ 32,48	R\$ 0,23
O.02.000.062 554	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada "R", DN= 40mm	SP Obras	M	1,5000	R\$ 7,75	R\$ 11,63
TOTAL Material:						R\$ 13,28

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 18,57	R\$ 6,98
B.01.000.0101 16	Encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 27,08	R\$ 10,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,12
					VALOR:	R\$ 30,40

15.2.27. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850" GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 44,81	R\$ 0,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 1,39	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 50,77	R\$ 1,14
00007116	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,11	R\$ 2,11
					TOTAL Material:	R\$ 3,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 17,18	R\$ 2,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 20,71	R\$ 3,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 6,40
				VALOR:		R\$ 10,32

15.2.28. S01595 Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,23000000	R\$ 3,82	R\$ 0,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	R\$ 3,88	R\$ 0,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	107,27%	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	75,12% (R\$)
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,58%	47,87%
		SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	87,76%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	3,00%	3,00%

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 1,77

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	R\$ 51,43	R\$ 1,29
106138S Anel de vedação, pvc flexível, 100 mm, para saída de bacia / vaso sanitário	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,84	R\$ 5,84
102036 Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	R\$ 49,53	R\$ 1,98
TOTAL Material:					R\$ 9,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,17250000	R\$ 19,13	R\$ 3,30
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,17250000	R\$ 13,65	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,65

VALOR: R\$ 16,53

15.2.29. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R\$ 44,81	R\$ 0,26
00038363 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,39	R\$ 0,04
00003808 LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 50,77	R\$ 0,35
TOTAL Material:					R\$ 1,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 17,18	R\$ 1,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R\$ 20,71	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,57

VALOR: R\$ 5,24

15.2.30. 104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 44,81	R\$ 0,42
00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
00038363 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	R\$ 1,39	R\$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 50,77	R\$ 0,56
TOTAL Material:					R\$ 3,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA:	02/04/2025	BDI:	24,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP:	2024/11	-	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB:	2024/08	157,27%	75,04%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE:	2024/10	112,54%	75,04%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA:	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIORNOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,87%
		SP Obras:	196 COM DESONERAÇÃO	97,76%	-
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R\$ 17,18	R\$ 1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R\$ 20,71	R\$ 2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,13
VALOR:						R\$ 7,78

15.2.31. 89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 44,81	R\$ 0,31
00038025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,84	R\$ 4,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 1,39	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 50,77	R\$ 0,40
				TOTAL Material		R\$ 5,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R\$ 17,18	R\$ 1,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	R\$ 20,71	R\$ 2,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 3,83
				VALOR:		R\$ 9,42

15.2.32. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 44,81	R\$ 0,31
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 1,39	R\$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 50,77	R\$ 0,40
					TOTAL Material:	R\$ 1,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 17,18	R\$ 2,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 20,71	R\$ 2,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,14
					VALOR:	R\$ 6,42

15.2.33. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025		BDI: 24,55%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE110325/01/SM5	EMOP	2024/11		
		OPES	2024/08	157,27%	
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	ORSE	2024/10	112,54%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SIRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,56%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 1,39	R\$ 0,12
00008868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,00	R\$ 3,14
TOTAL Material:						R\$ 3,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 17,18	R\$ 6,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 20,71	R\$ 7,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,38
VALOR:						R\$ 17,64

15.2.34. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,81	R\$ 0,11
00008148	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
TOTAL Material:						R\$ 13,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13580000	R\$ 20,71	R\$ 2,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R\$ 17,02	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,52
VALOR:						R\$ 17,28

15.2.35. S09760 Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,82	R\$ 1,07
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,28000000	R\$ 3,88	R\$ 1,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,15

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	R\$ 51,43	R\$ 0,72
I10142	Joelho 45° pvc rígido, série R, d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	R\$ 49,53	R\$ 0,30
TOTAL Material:						R\$ 5,46

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I028965	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,21000000	R\$ 19,13	R\$ 4,02
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,21000000	R\$ 13,65	R\$ 2,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERITIBA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025 BDI : 24,88%																																				
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS																																					
	PREFEITURA:	RERITIBA Prefeitura Municipal																																					
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS																																					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação																																					
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025																																					
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																																					
		<table> <thead> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td><td>2024/11</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>JPES</td><td>2024/08</td><td>157,27%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2024/10</td><td>112,54%</td><td>25,21%</td></tr> <tr> <td>SEMPRA</td><td>0251 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,49%</td></tr> <tr> <td>SICR-NOVO</td><td>202501 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SIUAP</td><td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,26%</td><td>47,63%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>196 COM DESONERAÇÃO</td><td>97,78%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>5,00%</td></tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	EMOP	2024/11	-	-	JPES	2024/08	157,27%	-	ORSE	2024/10	112,54%	25,21%	SEMPRA	0251 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	SICR-NOVO	202501 COM DESONERAÇÃO	-	-	SIUAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,26%	47,63%	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	5,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																				
EMOP	2024/11	-	-																																				
JPES	2024/08	157,27%	-																																				
ORSE	2024/10	112,54%	25,21%																																				
SEMPRA	0251 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%																																				
SICR-NOVO	202501 COM DESONERAÇÃO	-	-																																				
SIUAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,26%	47,63%																																				
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-																																				
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	5,00%																																				

Page 102

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,98%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS	EMOP	2024/11	-	-
		IOPEB	2024/08	157,37%	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	ORSE	2024/10	112,54%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,38%	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	SP Obras	158 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BARRIO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

00098383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 1,39	R\$ 0,01
00020063	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 50,77	R\$ 0,55
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,23	R\$ 5,23
TOTAL Material:						R\$ 6,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 17,18	R\$ 0,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	R\$ 20,71	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,42
VALOR:						R\$ 6,53

15.2.39. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,90	R\$ 5,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 18,49	R\$ 1,38
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,30	R\$ 4,30
TOTAL Material:						R\$ 11,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R\$ 17,18	R\$ 0,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	R\$ 20,71	R\$ 0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,72
VALOR:						R\$ 13,10

15.2.40. 89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,80	R\$ 8,40
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 18,49	R\$ 2,08
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,51	R\$ 9,51
TOTAL Material:						R\$ 19,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R\$ 17,18	R\$ 2,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																						
OSRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%																																		
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>EMOP</td><td>2024/11</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>IOFES</td><td>2024/08</td><td>187,27%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2024/10</td><td>112,56%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SIRO-NOVO</td><td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SIAPPI</td><td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>95,38%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SP-OUTRA</td><td>198 COM DESONERAÇÃO</td><td>97,73%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	EMOP	2024/11	-	-	IOFES	2024/08	187,27%	-	ORSE	2024/10	112,56%	-	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-	SIRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SIAPPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	95,38%	-	SP-OUTRA	198 COM DESONERAÇÃO	97,73%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																			
EMOP	2024/11	-	-																																			
IOFES	2024/08	187,27%	-																																			
ORSE	2024/10	112,56%	-																																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-																																			
SIRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
SIAPPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	95,38%	-																																			
SP-OUTRA	198 COM DESONERAÇÃO	97,73%	-																																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS																																					
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal																																					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS																																					
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação																																					
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025																																					
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																																					

1. S03234 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,60000000	R\$ 9,33	R\$ 29,12
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,44000000	R\$ 82,77	R\$ 119,19
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 5,11	R\$ 6,13
S00128	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,07840000	R\$ 422,52	R\$ 33,15
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,34000000	R\$ 42,35	R\$ 14,40
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,60000000	R\$ 69,07	R\$ 41,44
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,20000000	R\$ 27,54	R\$ 33,06
TOTAL Serviço:					R\$ 273,46	
VALOR:					R\$ 402,26	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:1:3 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	2,80000000	R\$ 62,77	R\$ 231,76
S03310	Chapeado em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,40000000	R\$ 5,11	R\$ 12,26
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e aderizado	ORSE	m3	0,02520000	R\$ 422,52	R\$ 10,65
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,70400000	R\$ 42,35	R\$ 29,81
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	2,40000000	R\$ 26,90	R\$ 64,56
					TOTAL Serviço:	R\$ 349,04
					VALOR:	R\$ 349,04

Digitally signed by VINCE DERRICK PRINCETON UNIVERSITY
DN: cn=Derrick, o=Princeton, ou=Princeton, email=vince@princeton.edu
c=US, email=vince@princeton.edu, ou=Princeton, o=Princeton
Reason: I am the author of this document

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,68%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMOP	2024/11	-	-
		IOPE	2024/08	157,27%	-
		ORSE	2024/10	112,54%	-
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,44%
		SIRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	57,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE110325/01/SM5				
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação				
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

VALOR: R\$ 30,44

15.3.6. 89742 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,80	R\$ 5,60
00001951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,74	R\$ 13,74
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 18,49	R\$ 1,38
TOTAL Material:					R\$ 20,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 17,18	R\$ 2,83
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,71	R\$ 3,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,25
VALOR:					R\$ 26,97

15.3.7. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,37	R\$ 10,11
00003670 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,76	R\$ 13,76
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 18,49	R\$ 3,18
TOTAL Material:					R\$ 27,05

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 17,18	R\$ 4,41
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 20,71	R\$ 5,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,72
VALOR:					R\$ 36,77

15.3.8. SBC-54083 LUVA DUPLA PVC 100mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3389 ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	PRÓPRIA	UN	0,33300000	R\$ 7,09	R\$ 2,36
SBC-8044 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 10,58	R\$ 10,58
SBC-386 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	PRÓPRIA	UN	0,86800000	R\$ 11,24	R\$ 9,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025 BDI : 24,88%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	FORTE	VERSÃO
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Opem	196 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Page 108

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025		BDI: 24,80%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CEI110325/01/SMS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	185
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP:	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPE:	2024/08	157,27%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	GRSE:	2024/10	112,54%	70,00%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
			SP Obras:	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



68267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07430000	R\$ 20,71	R\$ 1,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,80
					VALOR:	R\$ 22,10

1. 46.05.020 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.02.000.062 581	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm	SP Obras	M	1,0500	R\$ 20,74	R\$ 21,78
TOTAL Material:						R\$ 21,78
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 18,57	R\$ 6,96
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0,1875	R\$ 27,08	R\$ 5,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,04
VALOR:						R\$ 33,82

15.3.12. 46.05.040 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.02.000.062 583	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm	SP Obras	M	1,0500	R\$ 34,66	R\$ 36,39
TOTAL Material:						R\$ 36,39
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	0,3750	R\$ 18,57	R\$ 6,96
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0,1875	R\$ 27,08	R\$ 5,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,04
VALOR:						R\$ 48,43

15.3.13. 46.01.070 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,0170	R\$ 50,86	R\$ 0,86
J.01.000.0380 40	Lixa d'água, ref. Norton nº 80, Aquaflex ou equivalente	SP Obras	UN	0,1000	R\$ 1,42	R\$ 0,14

	TOTAL Material	RS 41.56
--	----------------	----------

VALOR:	R\$ 72,37
--------	-----------

	TOTAL Material:	R\$ 258.95
--	-----------------	------------

VALOR:	R\$ 285,40
--------	------------

	TOTAL Material	RS 80.00
--	----------------	----------

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,10300000	R\$ 16,37	R\$ 1,66
0,10300000	R\$ 17,02	R\$ 1,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDE : 24,80%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	EMOP	2024/11		
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	IOPIB	2024/08	157,27%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	47,49%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SCROXIVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
		SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 3,43

VALOR: R\$ 84,12

15.3.16. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 44,81	R\$ 0,31
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	R\$ 1,39	R\$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 50,77	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 1,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 17,18	R\$ 2,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13590000	R\$ 20,71	R\$ 2,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,14
VALOR:					R\$ 6,42

15.3.17. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08880000	R\$ 1,39	R\$ 0,12
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 3,00	R\$ 3,14
TOTAL Material:					R\$ 3,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 17,18	R\$ 6,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 20,71	R\$ 7,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,39
VALOR:					R\$ 17,64

15.3.18. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01080000	R\$ 44,81	R\$ 0,47
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R\$ 1,39	R\$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 50,77	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/02-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/BMS	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal	EMOP:	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE:	2024/08	157,27%	70,17%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE:	2024/10	112,54%	70,17%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA:	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,57%
			SP Obra:	195 COM DESONERAÇÃO	87,79%	-
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	9,00%	0,00%



00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
					TOTAL Material	R\$ 1,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 17,18	R\$ 2,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 20,71	R\$ 3,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,58
					VALOR:	R\$ 7,53

15.4.1. S12889 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,83	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,78

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,23	R\$ 10,23
					TOTAL Material:	R\$ 10,23

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1051115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 13,85	R\$ 2,08
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 2,08
					VALOR:	R\$ 13,06

15.4.2. 101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,52	R\$ 1,04
00020977	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 243,44	R\$ 243,44
					TOTAL Material:	R\$ 244,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 17,18	R\$ 7,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	R\$ 20,71	R\$ 9,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,32
					VALOR:	R\$ 261,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025		BDI: 24,88%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº GE/110325/01/BSMS	EMOP	2024/11	-	-
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	IOFES	2024/08	157,27%	75,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	47,48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	BCRD NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

15.4.3. S12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,78

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113655 Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,27	R\$ 9,27
TOTAL Material:					R\$ 9,27

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 13,65	R\$ 2,05
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,05
VALOR:					R\$ 12,10

15.4.4. 97.02.210 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.04.000.0265 14 Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	SP Obras	UN	6,0000	R\$ 0,04	R\$ 0,24
S.04.000.0390 66 Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 148,79	R\$ 148,79
TOTAL Material:					R\$ 149,03

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 39 Pedreiro	SP Obras	H	0,1125	R\$ 22,61	R\$ 2,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,54
VALOR:					R\$ 151,57

15.4.5. S11853 Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (Un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137558S Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 33,10	R\$ 33,10
TOTAL Material:					R\$ 33,10
VALOR:					R\$ 33,10

15.4.6. 97.02.198 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.035001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.035001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025	BDI: 24,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	VERÃO	HORA
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	2024/11	167,27%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	2024/08	112,54%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	2024/10	84,44%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	2025/01 COM DESONERAÇÃO	47,48%
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.035001/24-001	2024/11 COM DESONERAÇÃO	47,88%
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

N.04.000.0203 05	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 6,06	R\$ 6,06
TOTAL Material:						R\$ 6,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 01	Ajudante geral	SP Obras	H	0,1500	R\$ 18,57	R\$ 2,79
B.01.000.0101 39	Pedreiro	SP Obras	H	0,0750	R\$ 22,81	R\$ 1,70
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,49
					VALOR:	R\$ 10,55

15.4.7. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3.88	R\$ 0,78
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 0,78

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-Placa S2	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,34	R\$ 14,34
					TOTAL Material:	R\$ 14,34

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 13,85	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,08
VALOR:						R\$ 17,17

15.4.8. 50.05.312 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.18.000.0670 01	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 161,85
TOTAL Material:					R\$ 161,85

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 15	Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,1500	R\$ 18,57	R\$ 2,79
B.01.000.0101 15	Eletricista	SP Obras	H	0,3000	R\$ 27,08	R\$ 8,12
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,91

VALOR:	R\$ 172,76
--------	------------

15.4.9. S10785 Abrigo de sobrepôr em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm (un)

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7.67
--------------------------------	----------

TOTAL Material	R\$ 222.29
----------------	------------

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,56
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 254,55
--------	------------

15.4.10. S160612 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA (und)

TOTAL MÃO DE OBRA:	9,90
--------------------	------

Custo Unitário da Execução:	R\$ 9,9000
------------------------------------	-------------------

TOTAL MATERIALS:	RS 9.67
------------------	---------

VALOR:	R\$ 19,57
--------	-----------

15.4.11. 05.054.0115-0 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE (UN)

--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025	BDI: 24,85%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	FORTE	VERSÃO
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	EMOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material R\$ 4.390,00

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,15000000	R\$ 27,9200	R\$ 4.313,00

TOTAL Mão de Obra R\$ 4.313,00

VALOR: R\$ 8,70

16.1.1. S09925 Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,75	R\$ 0,04
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,88	R\$ 0,04
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,08

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10366 Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
I10364 Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
TOTAL Material:					R\$ 1,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,00750000	R\$ 19,13	R\$ 0,14
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,00750000	R\$ 13,65	R\$ 0,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24

VALOR: R\$ 1,44

16.1.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
TOTAL Material:					R\$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 18,07	R\$ 5,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,58	R\$ 6,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,55

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 498,55	R\$ 0,44
TOTAL Serviço:					R\$ 0,44

VALOR: R\$ 13,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	EMCP	2024/11	-	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	IDPES	2024/08	157,27%	75,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	47,48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SICRO NOVO	202501 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	55,38%	47,57%
		SP Obra	136 COM DESONERAÇÃO	37,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

16.1.3. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
					TOTAL Material:	R\$ 2,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 18,07	R\$ 4,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 21,68	R\$ 4,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,82
					VALOR:	R\$ 11,42

16.1.4. 92858 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
					TOTAL Material:	R\$ 0,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 18,07	R\$ 5,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,68	R\$ 6,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,55
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 498,55	R\$ 0,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,44
					VALOR:	R\$ 12,93

16.1.5. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,88	R\$ 2,88
					TOTAL Material:	R\$ 2,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 18,07	R\$ 6,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 21,68	R\$ 7,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,50
					VALOR:	R\$ 17,38

Encargos Complementares:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,75	R\$ 0,04
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,01000000	R\$ 3,88	R\$ 0,04
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 0,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,00750000	R\$ 19,13	R\$ 0,14
105111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,00750000	R\$ 13,55	R\$ 0,10
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,24

Page 165

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDE : 24,88%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	EMOP	2024/11		
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	IOPEB	2024/08	157,27%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	8,00%

16.1.9. SBC-63111 PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3503 PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
TOTAL Material:					R\$ 0,66

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,00975000	R\$ 14,41	R\$ 0,14
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,00975000	R\$ 19,40	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 0,99

16.1.10. 078583 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036580 SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 3,17	R\$ 3,17
TOTAL Material:					R\$ 3,17

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,01500000	R\$ 14,41	R\$ 0,22
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,01500000	R\$ 19,40	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,51
VALOR:					R\$ 3,68

16.1.11. 062690 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036597 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
TOTAL Material:					R\$ 2,47

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,22500000	R\$ 14,41	R\$ 3,24
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,22500000	R\$ 19,40	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,61
VALOR:					R\$ 10,08

16.1.12. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV. SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 10,81	R\$ 13,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,55%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	FORTE	VERSÃO	HORA	RES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	157,27%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	-
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,38%	-
			SP Obras	136 COM DESONERAÇÃO	87,76%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,68	R\$ 0,02
					TOTAL Material	R\$ 13,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 18,07	R\$ 2,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R\$ 21,68	R\$ 2,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,52
					VALOR:	R\$ 17,98

16.1.13. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 16,77	R\$ 17,02
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 2,68	R\$ 0,02
					TOTAL Material	R\$ 17,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	R\$ 18,07	R\$ 1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	R\$ 21,68	R\$ 1,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,40
					VALOR:	R\$ 19,44

16.1.14. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 23,69	R\$ 24,04
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 2,68	R\$ 0,02
					TOTAL Material	R\$ 24,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 18,07	R\$ 1,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	R\$ 21,68	R\$ 1,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,76
					VALOR:	R\$ 26,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025	BDI: 24,85%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº GE/11032501/9MS	VERSÃO	HORA
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/06
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SERPIRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRONOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



16.1.15. 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	R\$ 35,03	R\$ 35,55
1127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	R\$ 2,68	R\$ 0,02
TOTAL Material					R\$ 35,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 18,07	R\$ 1,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 21,68	R\$ 1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,28
VALOR:					R\$ 38,85

16.1.16. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 4,14	R\$ 5,14
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,68	R\$ 0,02
TOTAL Material					R\$ 5,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 18,07	R\$ 0,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,68	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,02
VALOR:					R\$ 7,18

16.1.17. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 0,99	R\$ 1,23
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,68	R\$ 0,02
TOTAL Material					R\$ 1,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 18,07	R\$ 0,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BOI : 24.86%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/115025/01/SMS	ENOP	2024/11	-	-
		IORES	2024/08	157.27%	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	ORSE	2024/10	112.34%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87.78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 21,68	R\$ 0,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,90
					VALOR:	R\$ 2,15

16.1.18. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,56	R\$ 1,93
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,88	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 1,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 18,07	R\$ 0,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 21,68	R\$ 0,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,14
VALOR:					R\$ 3,09

16.1.19. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000981 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,59	R\$ 3,22
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,88	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 3,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 18,07	R\$ 0,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 21,68	R\$ 0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,54
VALOR:					R\$ 4,78

16.1.20. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,73	R\$ 4,63
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,88	R\$ 0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	EMOP	2024/11	-	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	IOPEB	2024/08	157,27%	25,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,34%	11,1%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	SEMPRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	BIORO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,05%	-
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: R\$ 4,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 18,07	R\$ 0,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	R\$ 21,68	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,02
VALOR:					R\$ 6,67

16.1.21. 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	R\$ 0,36	R\$ 13,92
TOTAL Material:					R\$ 13,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26880000	R\$ 21,45	R\$ 27,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99670000	R\$ 17,02	R\$ 16,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 44,17

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	R\$ 542,80	R\$ 15,08
316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	R\$ 372,44	R\$ 1,45
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01750000	R\$ 2.277,53	R\$ 39,85
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	R\$ 225,58	R\$ 8,12
TOTAL Serviço:					R\$ 64,50
VALOR:					R\$ 122,59

16.1.22. 061461 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004949 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 36,58	R\$ 36,58
TOTAL Material:					R\$ 36,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99808 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,03575000	R\$ 14,41	R\$ 14,93
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,03575000	R\$ 19,40	R\$ 20,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,80%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS	EMOP	2024/11	157,27%	72,11%
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal	IOPIES	2024/08	112,58%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	84,48%	47,48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar de data de sua apresentação	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,48%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	85,96%	47,48%
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	87,78%	47,48%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	8,00%	8,00%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	8,00%	8,00%

VALOR: R\$ 71,60

16.1.23. 061462. CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004948 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 116,61	R\$ 116,61
TOTAL Material:					R\$ 116,61

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,12500000	R\$ 14,41	R\$ 16,21
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,12500000	R\$ 19,40	R\$ 21,83
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,04

VALOR: R\$ 154,65

16.1.24. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,44	R\$ 19,44
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,47	R\$ 8,47
TOTAL Serviço:					R\$ 27,91

VALOR: R\$ 27,91

16.1.25. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,43	R\$ 36,43
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,47	R\$ 8,47
TOTAL Serviço:					R\$ 44,90

VALOR: R\$ 44,90

16.1.26. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,42	R\$ 31,42
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,47	R\$ 8,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025		BDI: 24,55%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CEP110325/01/SMS	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	157,27%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	ORSE	2024/10	112,34%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,98%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	3,00%



TOTAL Serviço:	R\$ 39,89
VALOR:	R\$ 39,89

16.1.27. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,47	R\$ 14,47
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,47	R\$ 8,47
TOTAL Serviço:						R\$ 22,94
VALOR:						R\$ 22,94

16.1.28. SBC-59208 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3595	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 3,44	R\$ 3,44
TOTAL Material:						R\$ 3,44
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,14850000	R\$ 14,41	R\$ 2,14
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,14850000	R\$ 19,40	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,02
VALOR:						R\$ 8,46

16.1.29. SBC-62002 PLACA CEGA SEM FURO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3492	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
TOTAL Material:						R\$ 2,99
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 14,41	R\$ 0,52
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 19,40	R\$ 0,70
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,22
VALOR:						R\$ 4,21

16.1.30. 062568 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-34530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4,77	R\$ 4,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE/ PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,85%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MESURAMENTO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	EMOF	2024/11	-	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	IOPEB	2024/08	157,27%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SIICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

				TOTAL Material		R\$ 4,77		
Mão de Obra				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA			PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 14,41	R\$ 0,52
99250	ELETRICISTA			PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 19,40	R\$ 0,70
				TOTAL Mão de Obra:				R\$ 1,22
				VALOR:				R\$ 5,99

16.1.31. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 8,47	R\$ 8,47
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 16,57	R\$ 16,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 27,04
					VALOR:	R\$ 27,04

16.1.32. 92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,85	R\$ 6,85
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,98	R\$ 5,98
					TOTAL Material:	R\$ 12,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 18,07	R\$ 10,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,68	R\$ 12,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,73
					VALOR:	R\$ 35,56

16.1.33. 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,26	R\$ 5,26
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,98	R\$ 5,98
					TOTAL Material:	R\$ 11,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	R\$ 18,07	R\$ 8,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	R\$ 21,58	R\$ 10,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5M5
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDE : 24,58%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IOPE	2024/08	157,37%	-
GRSE	2024/10	113,54%	-
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,52%
SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 19,31

VALOR: R\$ 30,55

16.1.34. 92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 5,98	R\$ 11,96
TOTAL Material:					R\$ 11,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 18,07	R\$ 10,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,68	R\$ 12,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,73
				VALOR:		R\$ 34,69

16.1.35. 92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 7,58	R\$ 15,32
TOTAL Material:					R\$ 15,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 18,07	R\$ 10,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,68	R\$ 12,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,73
				VALOR:		R\$ 38,04

16.1.36. 92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 5,98	R\$ 17,94
TOTAL Material:					R\$ 17,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 18,07	R\$ 14,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 21,68	R\$ 17,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 32,82
				VALOR:		R\$ 50,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERITABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,98%
	MODALIDADE:		FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:		EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		IORES	2024/08	157,27%
	VALIDADE DA PROPOSTA:		ORSE	2024/10	112,54%
	DATA:		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	02:		SCRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%
			SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	87,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%	0,00%



16.1.37. 91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,98	R\$ 5,98
TOTAL Material						R\$ 5,98
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 18,07	R\$ 5,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 21,58	R\$ 6,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 12,59
VALOR:						R\$ 18,57

16.1.38. 91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,66	R\$ 7,66
TOTAL Material						R\$ 7,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 18,07	R\$ 5,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R\$ 21,58	R\$ 6,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 12,59
VALOR:						R\$ 20,25

16.1.39. S00452 Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (un)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,63
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 45,99	R\$ 45,99
TOTAL Material						R\$ 45,99
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 19,13	R\$ 14,35
I08111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,75000000	R\$ 13,65	R\$ 10,24
TOTAL Mão de Obra						R\$ 24,59

DATA : 02/04/2025		BGR : 24.86%	
PONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IOFES	2024/08	157.27%	25.1%
ORSE	2023/10	112.54%	17.1%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.89%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85.98%	47.6%
SP Odiva	196 COM DESONERAÇÃO	57.78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



VALOR:	R\$ 142,74
--------	------------

VALOR:	R\$ 8,65
--------	----------

Publication: 9/2000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA:	02/04/2025	BDI:	24,88%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
ENOP:	2024/11	-	
IOFES:	2024/08	157,27%	
ORSE:	2024/10	112,54%	
SEINFPA:	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SICRO NOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	
SP Obras:	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
PRÓPRIA:	PRÓPRIA	8,00%	8,00%



VALOR: R\$ 9,15

16.1.43. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,56	R\$ 37,56
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,71	R\$ 1,42
TOTAL Material:						R\$ 38,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09520000	R\$ 18,07	R\$ 1,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09520000	R\$ 21,68	R\$ 2,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,78

VALOR: R\$ 42,76

16.1.44. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,56	R\$ 37,56
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,93	R\$ 1,86
TOTAL Material:						R\$ 39,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 18,07	R\$ 2,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 21,68	R\$ 2,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,26

VALOR: R\$ 44,68

16.1.45. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,56	R\$ 37,56
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,11	R\$ 2,22
TOTAL Material:						R\$ 39,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	R\$ 18,07	R\$ 3,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,86%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	EMOP	2024/11	-	
		IORES	2024/08	157,27%	15,3%
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal	ORSE	2024/10	112,54%	25,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	NOVO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	47,38%
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	95,00%	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	OP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	R\$ 21,68	R\$ 3,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,24
VALOR:						R\$ 47,02

16.1.46. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034823	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,99	R\$ 36,99
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,20	R\$ 2,40
TOTAL Material:						R\$ 39,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	R\$ 18,07	R\$ 4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	R\$ 21,88	R\$ 5,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,74
VALOR:						R\$ 50,13

16.1.47. S10237 Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,75	R\$ 2,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,58

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103692	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 54,90	R\$ 54,90
TOTAL Material:						R\$ 54,90

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,45000000	R\$ 19,13	R\$ 8,61
1061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,45000000	R\$ 13,65	R\$ 6,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,75
VALOR:						R\$ 74,23

16.1.48. S00454 Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,75	R\$ 7,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,88	R\$ 7,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025	BDI: 24,88%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	FORTE	VERBÃO
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IORES	2024/06
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	108.1 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRINOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SIAPSI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 15,26

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103441 Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 137,78	R\$ 137,78
TOTAL Material:					R\$ 137,78

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 19,13	R\$ 28,70
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 13,85	R\$ 20,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 49,18

VALOR: R\$ 202,22

16.1.49. SBC-64563 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-36570 DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 210,58	R\$ 210,58
TOTAL Material:					R\$ 210,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 14,41	R\$ 5,40
99260 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 19,40	R\$ 7,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,68

VALOR: R\$ 223,26

16.1.50. 37.24.042 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.12.000.0497 62 Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 80 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 434,71	R\$ 434,71
TOTAL Material:					R\$ 434,71

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 15 Eletricista	SP Obras	H	0,2500	R\$ 27,08	R\$ 6,77
B.01.000.0101 17 Eletrotécnico montador	SP Obras	H	0,2500	R\$ 59,08	R\$ 14,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,54

VALOR: R\$ 456,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IOPEB	2024/08	157,27%	10,11%
ORSE	2024/10	112,54%	67,43%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,80%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,00%

15.1.51. SBC-64819 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-2418 DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW800-100-4 WEG	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 284,85	R\$ 284,85
TOTAL Material:					R\$ 284,85

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 14,41	R\$ 5,40
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 19,40	R\$ 7,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,69
VALOR:					R\$ 297,53

16.1.52. S13149 Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,75	R\$ 2,25
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 4,58

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I38449S Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	ORSE	un	1,00000000	R\$ 194,41	R\$ 194,41
TOTAL Material:					R\$ 194,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,45000000	R\$ 19,13	R\$ 8,61
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,45000000	R\$ 13,65	R\$ 6,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,75
VALOR:					R\$ 213,74

16.1.53. 063612 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-86541744 ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4,31	R\$ 4,31
TOTAL Material:					R\$ 4,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,11325000	R\$ 14,41	R\$ 1,63
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,11325000	R\$ 19,40	R\$ 2,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025	BDI: 24,88%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	VERSÃO:	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	EMOP:	2024/11
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IORES:	2024/08 157,27% 11,3
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE:	2024/10 112,54% 25,11%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEMPRA:	025.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO -
			SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO 86,06% 47,542
			SP OBRAS:	198 COM DESONERAÇÃO 87,78% -
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 8,14

16.1.54. 063052 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
77790 ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 18,57	R\$ 18,57
TOTAL Material:					R\$ 18,57

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,39000000	R\$ 14,41	R\$ 5,62
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,39000000	R\$ 19,40	R\$ 7,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,19

VALOR: R\$ 31,76

16.1.55. SBC-60107 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-216 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	PRÓPRIA	M	1,10000000	R\$ 16,50	R\$ 18,59
TOTAL Material:					R\$ 18,59

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 14,41	R\$ 5,40
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 19,40	R\$ 7,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,68

VALOR: R\$ 31,27

16.1.56. S08685 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,75	R\$ 0,75
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,53

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,49	R\$ 4,49
TOTAL Material:					R\$ 4,49

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 19,13	R\$ 2,87
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 13,65	R\$ 2,05
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	JOPEB	2024/08	157,27%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	ORSE	2024/10	112,54%	-
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	86,44%	-
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	-
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	-



VALOR: R\$ 10,94

16.1.57. S09524 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,75	R\$ 0,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	R\$ 3,88	R\$ 0,39
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,77

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
TOTAL Material:						R\$ 0,75

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,07500000	R\$ 19,13	R\$ 1,43
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,07500000	R\$ 13,65	R\$ 1,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,46
VALOR:						R\$ 3,97

16.1.58. 062562 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034524	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 100x50mm CHAPA 18	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04
TOTAL Material:						R\$ 3,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,27900000	R\$ 14,41	R\$ 4,02
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,27900000	R\$ 19,40	R\$ 5,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,43
VALOR:						R\$ 12,47

16.1.59. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 5,66	R\$ 6,22
TOTAL Material:						R\$ 6,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 18,07	R\$ 1,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 21,68	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,16

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
			FONTES	VERSÃO	HORA	MES
	EMOP	2024/11	-	-		
	IOFES	2024/08	157,27%	-		
	ORSE	2024/10	112,54%	72,11%		
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%		
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,52%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,72%	-
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,00%	
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001					

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,00000000	R\$ 8,79	R\$ 8,79
TOTAL Serviço:					R\$ 8,79
VALOR:					R\$ 19,17

16.1.60. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, (M)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM. PARA LAJES E PISOS	M	1,10000000	R\$ 2,94	R\$ 3,23
TOTAL Material:					R\$ 3,23

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09100000	R\$ 18,07	R\$ 1,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09100000	R\$ 21,68	R\$ 1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,61

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,00000000	R\$ 8,79	R\$ 8,79
TOTAL Serviço:					R\$ 8,79
VALOR:					R\$ 15,63

16.1.61. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE (M)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,10000000	R\$ 8,39	R\$ 9,22
TOTAL Material:					R\$ 9,22

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11220000	R\$ 18,07	R\$ 2,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11220000	R\$ 21,68	R\$ 2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,45
VALOR:					R\$ 13,67

16.1.62. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - (M)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025		BDI: 24,50%	
	MODALIDADE:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:		EMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:		IDPS	2024/08	157,27%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:		ORSE	2024/11	112,54%	20,11%
	DATA:		SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
	02:		SICRO-NOVO	2025/51 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	27,90%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 7,83	R\$ 7,75
					TOTAL Material:	R\$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,07	R\$ 2,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 21,58	R\$ 3,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,43
					VALOR:	R\$ 14,18

16.1.63. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 13,71	R\$ 15,08
					TOTAL Material:	R\$ 15,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 18,07	R\$ 2,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 21,58	R\$ 2,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,12
					VALOR:	R\$ 20,20

16.1.64. 38.04.080 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.0421 73	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4" - NBR13057	SP Obras	M	1,0500	R\$ 23,84	R\$ 24,82
					TOTAL Material:	R\$ 24,82

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 15	Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,6000	R\$ 18,57	R\$ 11,14
B.01.000.0101 15	Eletricista	SP Obras	H	0,6000	R\$ 27,08	R\$ 16,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,39
					VALOR:	R\$ 52,21

16.1.65. 50.05.312 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
FORTE	VERSÃO	HORA	RES
EMDP	2024/11	-	-
IORES	2024/08	157,37%	-
ORSE	2024/10	112,54%	72,19%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,87%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,00%



P.16.000.0670 01	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 161,85	R\$ 161,85
TOTAL Material:						R\$ 161,85

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,1500	R\$ 18,57	R\$ 2,79
B.01.000.0101 15 Eletricista	SP Obras	H	0,3000	R\$ 27,08	R\$ 8,12
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,91
VALOR:					R\$ 172,76

16.1.66. S08662 Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,75	R\$ 0,56
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,88	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,14

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06926 Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,58	R\$ 4,58
TOTAL Material:					R\$ 4,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,11250000	R\$ 19,13	R\$ 2,15
I061115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,11250000	R\$ 13,65	R\$ 1,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,69
VALOR:					R\$ 9,41

16.1.67. 101538 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021091 ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,60	R\$ 19,60
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,02	R\$ 2,04
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,50
00039998 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	R\$ 3,12	R\$ 0,51
TOTAL Material:					R\$ 22,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 8,83
VALOR:	R\$ 31,48

	TOTAL Material	RS 2,079,533
--	----------------	--------------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 146,48
VALOR:	R\$ 2.225,11

TOTAL Material	RS 22.44
----------------	----------

TOTAL Mão de Obra	R\$ 15,21
VALOR:	R\$ 37,65

	TOTAL Material	RS 194.67
--	----------------	-----------

0,45000000	R\$ 14,41	R\$ 6,48
0,45000000	R\$ 19,40	R\$ 8,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	FORTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08	157,27%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	86,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,21
VALOR:	R\$ 209,88

16.1.71. 062300 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7140	BARRAMENTO TRIFASICO PARA ALTA 440V 57P DISJUNTORES DIN GELO STECK	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 229,80	R\$ 229,80
TOTAL Material:						R\$ 229,80

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,45000000	R\$ 14,41	R\$ 6,48
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,46000000	R\$ 19,40	R\$ 8,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,21
VALOR:						R\$ 245,01

16.2.1. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,48	R\$ 3,48
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,38	R\$ 57,38
TOTAL Material:						R\$ 60,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18018750	R\$ 18,07	R\$ 3,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57660000	R\$ 21,68	R\$ 12,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,75
VALOR:						R\$ 76,61

16.2.2. 41.31.040 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.0495 01	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	SP Obras	UN	0,0100	R\$ 21,78	R\$ 0,22
P.15.000.0341 18	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0758D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 221,40	R\$ 221,40
TOTAL Material:						R\$ 221,62
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
FORTE	VERSÃO	HORA	RE\$
EMOP	2024/11	-	-
IORES	2024/08	157,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	75,11%
SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,83%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	7,15%
SINAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,83%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,00%



B.01.000.0101 16	Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,3000	R\$ 18,57	R\$ 5,57
B.01.000.0101 15	Eletricista	SP Obras	H	0,3000	R\$ 27,08	R\$ 8,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,69
VALOR:						R\$ 235,31

16.2.3. 060121. LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	PROPRIA	M	0,10000000	R\$ 0,07
SBC-50372	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 16,69
TOTAL Material:					R\$ 16,76

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,75000000	R\$ 14,41
99250	ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,75000000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,36
VALOR:					R\$ 42,12

4. S13158 Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 8000K - G- Light ou similar (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,82

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13947	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 8000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 144,17
TOTAL Material:					R\$ 144,17

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID2436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,37500000	R\$ 19,13
ID6111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,37500000	R\$ 13,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,29
VALOR:					R\$ 160,28

16.2.5. SBC-60582 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO,BASE/HASTE ACO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
		FORTE	VERBAO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	BRAP	2024/11		
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	LOPES	2024/08	157,27%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	SEMPRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,45%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	BOZO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,53%
		SP OBRAS	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SBC-36540	LUMINARIA COLUMNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, UDINE G20	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 284,01	R\$ 284,01
					TOTAL Material	R\$ 284,01

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,75000000	R\$ 14,41	R\$ 10,81
750	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,75000000	R\$ 19,40	R\$ 14,55
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,36
					VALOR:	R\$ 309,37

16.3.1. S11273 Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,75	R\$ 5,63
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,63

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 227,26	R\$ 227,26
					TOTAL Material	R\$ 227,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,12500000	R\$ 19,13	R\$ 21,52
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,52
					VALOR:	R\$ 254,41

16.3.2. 101801 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	25,12570000	R\$ 4,18	R\$ 105,02
00000660	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	17,85000000	R\$ 2,59	R\$ 46,23
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00710000	R\$ 5,50	R\$ 0,03
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 258,88	R\$ 258,88
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15540000	R\$ 6,14	R\$ 1,26
00005069	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01640000	R\$ 10,04	R\$ 0,16
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18480000	R\$ 2,85	R\$ 0,52
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,57980000	R\$ 13,54	R\$ 7,84
					TOTAL Material:	R\$ 419,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/9MS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA. PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025 BDI : 24,88%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ENOP	2024/11	-	-
IORES	2024/08	157,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	72,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48% R\$
SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,87%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96230000	R\$ 21,45	R\$ 127,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,68470000	R\$ 17,02	R\$ 79,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 207,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
826 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13630000	R\$ 422,73	R\$ 57,61
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02880000	R\$ 372,44	R\$ 10,72
89968 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,09780000	R\$ 8,02	R\$ 16,82
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 354,31	R\$ 40,39
89965 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,05230000	R\$ 752,92	R\$ 39,37
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,78000000	R\$ 4,96	R\$ 3,86
TOTAL Serviço:					R\$ 168,77
VALOR:					R\$ 796,33

16.3.3. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34843 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,07	R\$ 29,07
TOTAL Material:					R\$ 29,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13640000	R\$ 21,45	R\$ 2,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10680000	R\$ 17,02	R\$ 1,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 208,08	R\$ 2,93
TOTAL Serviço:					R\$ 2,93
VALOR:					R\$ 36,81

16.3.4. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-026 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	
		BDE : 24,88%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/EMS	FONTE	VERSÃO
		EMOP	2024/11
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	OPES	2024/08
		ORSE	2024/10
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SORO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.38820000	R\$ 19,07	R\$ 7,01
9264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.38820000	R\$ 21,68	R\$ 8,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 15,42
				VALOR:		R\$ 83,76

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATÃO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 97,23	R\$ 97,23
					TOTAL Material:	R\$ 97,23

16.3.6. 96988 MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 38,84	R\$ 115,92
					TOTAL Material:	R\$ 115,92

16.3.7. 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8". DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = "2.5" MM	SINAPI	UN	2.00000000	R\$ 1.02	R\$ 2.04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS		EMOP	2024/11	-	-
PREFEITURA: RERUTABA Prefeitura Municipal		IDPES	2024/08	157,27%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS		ORSE	2024/10	112,54%	70,17%
VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação		SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,49%
DATA: 02 DE ABRIL DE 2025		SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
		SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,76%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	2,00%

00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,88
00041426	MINICAPTOR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Material:						R\$ 12,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19050000	R\$ 18,07	R\$ 3,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19050000	R\$ 21,68	R\$ 4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,57
VALOR:						R\$ 20,40

16.3.8. 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 1,02	R\$ 4,08
00038060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 39,23	R\$ 39,23
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,65	R\$ 2,60
					TOTAL Material:	R\$ 45,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18110000	R\$ 18,07	R\$ 21,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18110000	R\$ 21,68	R\$ 25,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 46,94
VALOR:						R\$ 92,85

16.3.9. 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011027	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA "12,6 A "14 MM, D = 2" A 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,33	R\$ 6,33
					TOTAL Material:	R\$ 6,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36750000	R\$ 18,07	R\$ 6,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36750000	R\$ 21,68	R\$ 7,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	ENOP	2024/11	-	-
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	IDPES	2024/08	157,27%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	79,91%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
DATA:	03 DE ABRIL DE 2025	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,38%	47,37%
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 20,93

16.3.10. 078206 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-06784897 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 29,19	R\$ 29,19
TOTAL Material:					R\$ 29,19

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 14,41	R\$ 0,38
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 19,40	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,89

VALOR: R\$ 30,08

16.3.11. 078212 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-78800244 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 41,58	R\$ 41,58
TOTAL Material:					R\$ 41,58

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 14,41	R\$ 0,38
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 19,40	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,89

VALOR: R\$ 42,47

16.3.12. 96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	3,00000000	R\$ 4,60	R\$ 13,80
TOTAL Material:					R\$ 13,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74530000	R\$ 18,07	R\$ 13,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74530000	R\$ 21,68	R\$ 16,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,61

VALOR: R\$ 43,41

16.3.13. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025	BDI: 24,58%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	VERSIÃO	HORA
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SIENOV	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72* X 72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,20	R\$ 4,20
TOTAL Material:						R\$ 4,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00687710	R\$ 18,07	R\$ 0,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06190000	R\$ 21,68	R\$ 1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,46
VALOR:						R\$ 5,66

17.1.1. 97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 2,59	R\$ 2,64
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 13,86	R\$ 14,15
					TOTAL Material	R\$ 16,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 17,18	R\$ 1,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 20,71	R\$ 1,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,23
VALOR:						R\$ 19,02

17.1.2. 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO (M)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 30,88	R\$ 30,88
					TOTAL Serviço:	R\$ 33,73
					VALOR:	R\$ 33,73

17.1.3. 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO (M)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/02-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/04-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/05M5
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/04-001

DATA : 02/04/2025		BOM : 24.58%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ESOP	2024/11		
IOFES	2024/08	157.37%	
ORSE	2024/10	112.54%	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85.38%	
SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97.78%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 2,85	R\$ 2,85
97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 39,54	R\$ 39,54
TOTAL Serviço:						R\$ 42,39
VALOR:						R\$ 42,39

17.1.4. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036WM/K, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 6,57	R\$ 6,75
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,78 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 35,99	R\$ 36,74
					TOTAL Material:	R\$ 43,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 17,16	R\$ 1,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 20,71	R\$ 1,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,41
					VALOR:	R\$ 47,90

17.1.5. S11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,11000000	R\$ 3,75	R\$ 0,41
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,11000000	R\$ 3,88	R\$ 0,43
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 0,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103182	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	R\$ 7,53	R\$ 7,68
					TOTAL Material:	R\$ 7,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,08250000	R\$ 19,13	R\$ 1,58
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08250000	R\$ 13,65	R\$ 1,13
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 2,71
					VALOR:	R\$ 11,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025	BDI: 24,68%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	VERSAO	HORA
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	BEINPRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	BIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
		SIAPPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	19% COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



17.1.6. SBC-200065 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-1349 ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	PRÓPRIA	M	3,16000000	R\$ 10,06	R\$ 31,79
SBC-1450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	PRÓPRIA	KG	0,06000000	R\$ 14,16	R\$ 0,85
SBC-6328 TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	PRÓPRIA	M2	1,46000000	R\$ 130,61	R\$ 190,69
TOTAL Material:					R\$ 223,33

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	PRÓPRIA	H	0,95625000	R\$ 14,41	R\$ 13,78
099260 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	PRÓPRIA	H	1,13175000	R\$ 19,40	R\$ 21,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,74

VALOR: R\$ 259,07

17.1.7. 15.005.0280-0 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PREÇO DE REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8" - Percentual=3,0000%	EMOP	KG	0,02500000	R\$ 5,8400	R\$ 0,1503
07231 CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHOPADRAO, PREÇO DE REVENDEDOR, COM ESPESURA DE 1,25MM - Percentual=3,0000%	EMOP	KG	1,00000000	R\$ 9,5200	R\$ 9,5050
07288 DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 15" X 16", TROPICAL OU SIMILAR - Percentual=3,0000%	EMOP	UN	0,06000000	R\$ 223,8600	R\$ 13,8345
05567 FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PECAS - Percentual=3,0000%	EMOP	UN	0,00350000	R\$ 70,0800	R\$ 0,2526
14289 GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, ALETAS VERTICAIS, EMALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR - Percentual=3,0000%	EMOP	UN	0,04000000	R\$ 81,1100	R\$ 3,3417
TOTAL Material:					R\$ 27,0847

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01921 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,37500000	R\$ 20,1900	R\$ 7,7983
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,07500000	R\$ 27,9200	R\$ 2,1568
06913 MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,37500000	R\$ 30,0700	R\$ 11,6145
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,5696

VALOR: R\$ 48,95

17.1.8. 070665 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM, TERM.LA VIDRO 150MM 6''' (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,98%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	EMOP	2024/11		
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal	IOPEB	2024/08	187,27%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	70,71% S
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	BIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SNAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87% S
		BP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	67,78%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SBC-38512	DUTO FLEXIVEL, ALUMINIO C/ISOL TERMICO 25MM LÁVIDRO 6" 150MM	PROPRIA	M	1,05000000	R\$ 16,57	R\$ 17,40
TOTAL Material:						R\$ 17,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-67744403	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	PRÓPRIA	H	0,30000000	R\$ 14,41	R\$ 4,32
099715	DUTEIRO - MONTADOR	PRÓPRIA	H	0,30000000	R\$ 19,40	R\$ 5,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,14
					VALOR:	R\$ 27,54

17.1.9. 070660 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4" (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-38510	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL TERMICO 25MM LÁVIDRO 4" 100MM	PRÓPRIA	M	1,05000000	R\$ 11,00	R\$ 11,55
					TOTAL Material:	R\$ 11,55

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-67744403	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	PROPRIA	H	0,30000000	R\$ 14,41	R\$ 4,32
099715	DUTEIRO - MONTADOR	PROPRIA	H	0,30000000	R\$ 19,40	R\$ 5,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,14
					VALOR:	R\$ 21,69

17.1.10. S12498 Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,75	R\$ 1,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,88	R\$ 1,55
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 3,05

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13326	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 48,58	R\$ 48,58
					TOTAL Material:	R\$ 48,58

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 16,13	R\$ 5,74
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 13,85	R\$ 4,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,84
					VALOR:	R\$ 61,47

17.1.11. S00721 Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025		BDI: 24,88%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP:	2024/11		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB:	2024/08	157,27%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE:	2024/10	112,54%	
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
	Q2:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO		47,53%
			SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,53%
			SP Obras:	196 COM DESONERAÇÃO	97,76%	
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,05000000	R\$ 3,75	R\$ 0,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,05000000	R\$ 3,88	R\$ 0,19
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 0,38

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I043425	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Material						R\$ 0,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,03750000	R\$ 19,13	R\$ 0,72
I061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,03750000	R\$ 13,85	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra						R\$ 1,23
VALOR:						R\$ 1,77

17.1.12. 90460 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	5,62500000	R\$ 1,02	R\$ 5,73
00011978	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,76570000	R\$ 0,98	R\$ 1,74
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,22320000	R\$ 8,12	R\$ 1,81
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,62500000	R\$ 0,25	R\$ 1,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (5,3 MM)	SINAPI	M	0,89290000	R\$ 3,12	R\$ 2,78
TOTAL Material						R\$ 13,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05940000	R\$ 17,18	R\$ 1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26130000	R\$ 20,71	R\$ 5,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,43
VALOR:						R\$ 19,89

17.2.1. 070901. EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-61756441	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 5.580,04	R\$ 5.580,04
TOTAL Material						R\$ 5.580,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-79217687	AJUDANTE ESPECIALIZADO	PRÓPRIA	H	2,31750000	R\$ 14,41	R\$ 33,40
099022	MONTADOR	PRÓPRIA	H	2,31750000	R\$ 19,40	R\$ 44,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA:	02/04/2025	BDI:	24,58%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
EMOP:	2024/11	-	-
IOPE:	2024/08	157,37%	-
ORSE:	2024/10	112,54%	-
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO-NOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,81%
SP Obras:	198 COM DESONERAÇÃO	87,76%	-
PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra: R\$ 78,30

VALOR: R\$ 5.658,40

17.2.2. 070904 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
870956 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	PRÓPRIA	un	1,00000000	R\$ 3.691,26	R\$ 3.691,26
TOTAL Material:					R\$ 3.691,26

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-79217687 AJUDANTE ESPECIALIZADO	PRÓPRIA	H	2,46750000	R\$ 14,41	R\$ 35,56
099022 MONTADOR	PRÓPRIA	H	2,46750000	R\$ 19,40	R\$ 47,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 83,43

VALOR: R\$ 3.774,69

17.2.3. 070216 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-8442 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 2.494,08	R\$ 2.494,08
TOTAL Material:					R\$ 2.494,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9272120 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	PRÓPRIA	h	3,75000000	R\$ 14,41	R\$ 54,04
INS-08133292 MECANICO DE REFRIGERACAO	PRÓPRIA	h	3,75000000	R\$ 19,40	R\$ 72,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 126,79

VALOR: R\$ 2.620,87

17.2.4. 070205 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-80985 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 117,28	R\$ 117,28
TOTAL Material:					R\$ 117,28

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59272120 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	PRÓPRIA	h	0,75000000	R\$ 14,41	R\$ 10,81
INS-08133292 MECANICO DE REFRIGERACAO	PRÓPRIA	h	0,75000000	R\$ 19,40	R\$ 14,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,36

VALOR: R\$ 142,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	FORTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	157,27%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

18.1. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÊDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,45
TOTAL Material					R\$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 18,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 21,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,55

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 498,55
TOTAL Serviço					R\$ 0,44
VALOR:					R\$ 13,44

18.2. 061462. CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
004948	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 116,61
TOTAL Material					R\$ 116,61

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,12500000	R\$ 14,41
99260	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,12500000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra					R\$ 38,04
VALOR:					R\$ 154,65

18.3. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00038083	TOMADA RJ45, 6 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,35
TOTAL Material					R\$ 27,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 18,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 21,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,18
VALOR:					R\$ 35,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,55%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)	EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	157,27%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEMPRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



18.4. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 5,66	R\$ 6,22
TOTAL Material:						R\$ 6,22
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 18,07	R\$ 1,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 21,68	R\$ 2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,16
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 8,79	R\$ 8,79
TOTAL Serviço:						R\$ 8,79
VALOR:						R\$ 19,17

18.5. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 2,94	R\$ 3,23
TOTAL Material:						R\$ 3,23
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 18,07	R\$ 1,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 21,68	R\$ 1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,61
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 8,79	R\$ 8,79
TOTAL Serviço:						R\$ 8,79
VALOR:						R\$ 15,63

18.6. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 7,63	R\$ 7,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,55%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS	ESOP	2024/11	-	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	HOSES	2024/08	117,27%	72,00%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	ORSE	2024/10	112,54%	72,00%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,87%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	5,00%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: R\$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 18,07	R\$ 2,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 21,68	R\$ 3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,43
VALOR:						R\$ 14,18

18.7. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUBA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 13,71
TOTAL Material:					R\$ 13,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 18,07	R\$ 2,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 21,68	R\$ 2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,12
VALOR:						R\$ 20,20

18.8. 69.20.340 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.13.000.0423 51	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Tri da Tramontina, Simon, Piel Legrand, ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 9,06
TOTAL Material:					R\$ 9,06

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 16	Ajudante eletricista	SP Obras	H	0,1500	R\$ 18,57	R\$ 2,79
B.01.000.0101 15	Eletricista	SP Obras	H	0,1500	R\$ 27,08	R\$ 4,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,85
VALOR:						R\$ 15,91

19.1. 103835 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	1,02250000	R\$ 34,00
TOTAL Material:					R\$ 34,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMGP	2024/11	-	-
IORES	2024/08	137,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	75,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29090000	R\$ 17,18	R\$ 4,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29090000	R\$ 20,71	R\$ 5,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,01
VALOR:						R\$ 45,77

19.2. 103865 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,11430000	R\$ 1,39	R\$ 0,15
00038897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00110000	R\$ 38,06	R\$ 0,04
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00420000	R\$ 207,62	R\$ 0,87
00012733	TE DE COBRE (REF 811) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
TOTAL Material:						R\$ 6,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30470000	R\$ 17,18	R\$ 5,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30470000	R\$ 20,71	R\$ 6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,54
VALOR:						R\$ 17,61

19.3. 103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,89	R\$ 3,89
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07620000	R\$ 1,39	R\$ 0,10
00038897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00070000	R\$ 38,06	R\$ 0,02
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00280000	R\$ 207,62	R\$ 0,58
TOTAL Material:						R\$ 4,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860000	R\$ 17,18	R\$ 3,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860000	R\$ 20,71	R\$ 4,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,65
VALOR:						R\$ 13,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/GMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24.98%	
FORTE	VERSÃO	HORA	DES
EMOP	2024/11	-	-
IORES	2024/08	157.27%	-
ORSE	2024/10	112.54%	75.11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85.00%	47.67%
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	57.78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



19.4. 103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07620000	R\$ 1,39	R\$ 0,10
00012723 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
00038897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00070000	R\$ 38,06	R\$ 0,02
00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXÕES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00280000	R\$ 207,82	R\$ 0,58
TOTAL Material:					R\$ 2,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R\$ 17,18	R\$ 2,61
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R\$ 20,71	R\$ 3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,78
VALOR:					R\$ 8,51

19.5. CPU2424 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SIURB-85001 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 67,25	R\$ 67,25
0202 TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)	PRÓPRIA	un	1,00000000	R\$ 60,37	R\$ 60,37
TOTAL Material:					R\$ 127,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,58	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42
VALOR:					R\$ 133,04

19.6. S08733 Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,82	R\$ 1,53
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,88	R\$ 1,55
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,08

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108955 Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	R\$ 918,60	R\$ 918,60
TOTAL Material:					R\$ 918,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/BMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,89%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IOFES	2024/08	157,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	72,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	5,89%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	-
SP Obras	106 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
108111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 13,65	R\$ 4,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,84
VALOR:					R\$ 931,52

19.7. S08732 Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,82	R\$ 1,15
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,88	R\$ 1,16
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,31

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108507 Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	R\$ 607,21	R\$ 607,21
TOTAL Material:					R\$ 607,21

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,22500000	R\$ 19,13	R\$ 4,30
108111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22500000	R\$ 13,65	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,37
VALOR:					R\$ 616,89

19.8. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E = 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 8,57	R\$ 8,75
00039665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 35,99	R\$ 36,74
TOTAL Material:					R\$ 45,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 17,18	R\$ 1,09
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 20,71	R\$ 1,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,41
VALOR:					R\$ 47,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM	FONTE	VERSÃO	HORA	SES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08	157,27%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/18	112,54%	70,13% PLS
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
			SP Obras	138 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



19.9. S12313 Corrente galvanizada (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,14
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04686	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 12,71	R\$ 12,71
TOTAL Material:						R\$ 12,71
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,22500000	R\$ 19,13	R\$ 4,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,30
VALOR:						R\$ 18,15

19.10. 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,65	R\$ 1,95
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,40	R\$ 14,40
TOTAL Material:						R\$ 16,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47430000	R\$ 20,71	R\$ 9,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14940000	R\$ 17,02	R\$ 2,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,36
VALOR:						R\$ 28,71

19.11. 911179 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000395	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 4,01	R\$ 7,16
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,87500000	R\$ 0,52	R\$ 0,97
TOTAL Material:						R\$ 8,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06320000	R\$ 17,18	R\$ 1,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ENCOP	2024/11	-	-
IOFES	2024/08	157,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	75,18%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,26%	47,87%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27800000	R\$ 20,71	R\$ 5,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	
					R\$ 6,83	
					VALOR:	
					R\$ 14,96	

20.1. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R\$ 1,45	R\$ 12,49
00036178 PISO TATIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	R\$ 8,86	R\$ 57,03
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 4,58	R\$ 1,09
TOTAL Material:					R\$ 70,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	R\$ 21,45	R\$ 13,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 17,02	R\$ 21,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,46
VALOR:					R\$ 106,07

20.2.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 10,66	R\$ 10,66
TOTAL Material:					R\$ 10,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R\$ 17,27	R\$ 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13660000	R\$ 17,02	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,82
VALOR:					R\$ 13,47

20.3.1. S12043 Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,25000000	R\$ 3,79	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,95

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104876 Letras aço inox 20 x 20cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 72,29	R\$ 72,29
TOTAL Material:					R\$ 72,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025

BDI : 24.59%

FONTE	VERSÃO	MORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IQPES	2024/08	157.27%	-
ORSE	2024/10	112.54%	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94.44%	-
SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85.06%	-
SF Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97.78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,16750000	R\$ 19,13	R\$ 3,59
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,59
VALOR:					R\$ 76,83

21 02451 Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,88	R\$ 1,55
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 1,55

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105318S Diluente aguarrás	ORSE	l	0,14000000	R\$ 19,85	R\$ 2,78
100013S Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 10,93	R\$ 0,55
TOTAL Material					R\$ 3,33

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 13,65	R\$ 4,10
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,10
VALOR:					R\$ 8,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/9MS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IORES	2024/08	157,27%	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	-
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA. PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO/NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,51%
		SP Obws	196 COM DESONERAÇÃO	97,79%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



012208. BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (m²)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-5984 CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	PRÓPRIA	M2	4,82400000	R\$ 12,94	R\$ 62,42
SBC-1480 DOBRADICA FERRO 3x 3" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO	PRÓPRIA	UN	0,48000000	R\$ 3,84	R\$ 1,84
SBC-1825 MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	PRÓPRIA	M	4,94900000	R\$ 2,16	R\$ 10,69
SBC-1350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	PRÓPRIA	M	10,12000000	R\$ 5,98	R\$ 60,52
SBC-4776 PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	PRÓPRIA	KG	0,42100000	R\$ 13,27	R\$ 5,59
SBC-2047 PREGO FERRO GALVANIZADO TELHADEIRO (53 un/kg)	PRÓPRIA	UN	0,42100000	R\$ 0,40	R\$ 0,17
SBC-1250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	PRÓPRIA	M	6,26000000	R\$ 17,65	R\$ 110,49
SBC-2004 TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2)	PRÓPRIA	M2	0,84000000	R\$ 17,63	R\$ 14,81
TOTAL Material:					R\$ 286,53

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	PRÓPRIA	H	9,05625000	R\$ 14,41	R\$ 130,50
099350 CARPINTEIRO DE FORMAS	PRÓPRIA	H	6,31425000	R\$ 19,40	R\$ 122,50
099900 SERVENTE	PRÓPRIA	H	9,79425000	R\$ 13,72	R\$ 134,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 387,38

VALOR: R\$ 653,91

05 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (%)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 140,23	R\$ 140,23
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 7,31	R\$ 7,31
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 401,91

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,75000000	R\$ 17.721,87	R\$ 13.291,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13.291,40

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 168,93	R\$ 168,93
TOTAL Serviço:					R\$ 168,93

TOTAL PARA 3 DIAS: R\$ 41.586,72

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 415,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,89%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL
		ENOP	2024/11	-	
		IOPEB	2024/08	167,27%	
		ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	SEINFRA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,44%
PREFEITURA:	RERUTABA Prefeitura Municipal	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
		SIAPF	2024/11 COM DESONERAÇÃO	60,00%	47,67%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SP Obras	136 COM DESONERAÇÃO	67,78%	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

VALOR:	R\$ 415,87
--------	------------

Mão de Obra:		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	PRÓPRIA	H	13,14525000	R\$ 14,41	R\$ 189,42
099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	41,75550000	R\$ 14,41	R\$ 601,70
99200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	PRÓPRIA	H	14,89175000	R\$ 19,40	R\$ 285,02
099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	PRÓPRIA	H	13,14525000	R\$ 19,40	R\$ 255,02
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	20,87775000	R\$ 19,40	R\$ 405,03
099014	MARCENEIRO 1a. CLASSE	PRÓPRIA	H	4,63950000	R\$ 50,33	R\$ 233,51
99550	PINTOR	PRÓPRIA	H	10,05225000	R\$ 19,40	R\$ 195,01
099900	SERVENTE	PRÓPRIA	H	73,41000000	R\$ 13,72	R\$ 1.007,19
099537	VIDRACEIRO	PRÓPRIA	H	9,27900000	R\$ 19,40	R\$ 180,01
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3.351,91
					VALOR:	R\$ 3.351,91

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XME	1,00000000	R\$ 19,42	R\$ 19,42
					TOTAL Equipamento:	R\$ 19,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M2	0.37412000	R\$ 13,82	R\$ 5,17
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,17
					VALOR:	R\$ 24,59

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 65,34	R\$ 65,34
					TOTAL Material:	R\$ 65,34

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
098311	ENCARREGADO DE TURMA	PRÓPRIA	H	0,02850000	R\$ 22,81	R\$ 0,65
099237	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	PRÓPRIA	H	0,00675000	R\$ 147,23	R\$ 0,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
		FORTE	VERSÃO	HORA	
		EMOP	2024/11		
		IORES	2024/08	157,27%	
		ORSE	2024/10	112,54%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	SGRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,64
VALOR:	R\$ 66,98

CPU2284 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,53	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,40	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,20

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10000000	R\$ 395,47	R\$ 435,02
TOTAL Material:						R\$ 435,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 21,16	R\$ 4,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 21,45	R\$ 4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 17,02	R\$ 22,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,43
VALOR:						R\$ 467,65

000126. CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 65,34	R\$ 65,34
TOTAL Material:						R\$ 65,34

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
099311	ENCARREGADO DE TURMA	PRÓPRIA	H	0,02850000	R\$ 22,81	R\$ 0,65
099237	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	PRÓPRIA	H	0,00675000	R\$ 147,23	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,64
VALOR:						R\$ 66,98

CPU2283 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025

BDH : 24,88%

FONTE	VERSÃO	HORA
EMCP	2024/11	
IOPE	2024/08	157,27%
ORSE	2024/18	112,54%
SEMPRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	95,06%
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



90587	VIBRADOR DE IMERSÃO DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,53	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,40	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,24

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 395,47	R\$ 436,20
TOTAL Material					R\$ 436,20	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 21,16	R\$ 2,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 21,45	R\$ 16,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 17,02	R\$ 14,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 32,85
				VALOR:		R\$ 469,30

000128. CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS (m³)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 65,34	R\$ 65,34
					TOTAL Material:	R\$ 65,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
099311	ENCARREGADO DE TURMA	PRÓPRIA	H	0,02850000	R\$ 22,81	R\$ 0,65
099237	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	PRÓPRIA	H	0,00675000	R\$ 147,23	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra						R\$ 1,64
VALOR:						R\$ 65,98

GPU2283 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,53	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,40	R\$ 0,17
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,24

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUITABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02) MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS PREFEITURA: RERUITABA Prefeitura Municipal EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação DATA: 02 DE ABRIL DE 2025 02: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	DATA : 02/04/2025 BDI : 24,88% <table> <tr> <th>PONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>EMOP</td><td>2024/11</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>HOPE</td><td>2024/08</td><td>187,27%</td><td>27,48%</td></tr> <tr> <td>GRSE</td><td>2024/10</td><td>112,54%</td><td>17,41%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>12,48%</td></tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td><td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>FL3</td></tr> <tr> <td>SIHAPI</td><td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>12,67%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>196 COM DESONERAÇÃO</td><td>97,78%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>		PONTE	VERSÃO	HORA	MES	EMOP	2024/11	-	-	HOPE	2024/08	187,27%	27,48%	GRSE	2024/10	112,54%	17,41%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	12,48%	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	FL3	SIHAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	12,67%	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
PONTE	VERSÃO	HORA	MES																																			
EMOP	2024/11	-	-																																			
HOPE	2024/08	187,27%	27,48%																																			
GRSE	2024/10	112,54%	17,41%																																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	12,48%																																			
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	FL3																																			
SIHAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	12,67%																																			
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-																																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			

[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IOPE	2024/08	157,27%	-
ORBE	2024/10	112,54%	-
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
SICRHOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	-
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,00%



C.06.000.0220 12	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m³	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 59,85	R\$ 59,85
TOTAL Material:						R\$ 59,85

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 39	Pedreiro	SP Obras	H	0,30000000	R\$ 22,61	R\$ 6,78
B.01.000.0101 45	Servente	SP Obras	H	0,50000000	R\$ 18,57	R\$ 11,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,92
VALOR:						R\$ 77,77

CPU02102 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto (M³)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C.06.000.0220 13	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 85,15	R\$ 85,15
					TOTAL Material:	R\$ 85,15

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 39	Pedreiro	SP Obras	H	0,33750000	R\$ 22,61	R\$ 7,63
B.01.000.0101 45	Servente	SP Obras	H	0,67500000	R\$ 18,57	R\$ 12,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,16
VALOR:						R\$ 105,31

CPU.RERI.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (m³)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	47,00000000	R\$ 0,53	R\$ 24,91
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 31,30	R\$ 0,31
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,62	R\$ 1,10
					TOTAL Material:	R\$ 26,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	R\$ 21,45	R\$ 18,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R\$ 17,02	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,77

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA: 02/04/2025		BDI: 24,58%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	FORTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IQPES	2004/08	167,37%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02360000	R\$ 453,12	R\$ 10,59
TOTAL Serviço:						R\$ 10,59
VALOR:						R\$ 62,78

CPB 342. PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M²)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,24	R\$ 0,60
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,17	R\$ 1,72
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	R\$ 2,71	R\$ 2,98
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	R\$ 0,09	R\$ 1,82
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	R\$ 0,20	R\$ 0,11
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	R\$ 6,88	R\$ 6,00
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	R\$ 7,57	R\$ 22,06
7586 PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02980000	R\$ 36,40	R\$ 1,08
00039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 20,84	R\$ 43,47
TOTAL Material:					R\$ 79,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	R\$ 18,54	R\$ 11,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 17,02	R\$ 3,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,35
VALOR:					R\$ 94,28

CPU2285 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,24	R\$ 0,60
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,17	R\$ 1,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,86%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMCP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08	157,37%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	-
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEHPRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	-
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	2,00%



00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇÃO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,029600000	R\$ 36,40	R\$ 1,08
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,106000000	R\$ 20,84	R\$ 43,47
TOTAL Material:						R\$ 79,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,595000000	R\$ 18,54	R\$ 11,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,195000000	R\$ 17,02	R\$ 3,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01979	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (Isover-santa marinha ref psi - 30/50mm ou similar).	ORSE	m2	1,020000000	R\$ 46,44	R\$ 47,37
TOTAL Serviço:						R\$ 47,37
VALOR:						R\$ 141,65

100113 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
070113	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm	PRÓPRIA	M²	1,050000000	R\$ 64,81	R\$ 68,05
TOTAL Material:						R\$ 68,05
VALOR:						R\$ 68,05

110015 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	PRÓPRIA	M	5,750000000	R\$ 25,55	R\$ 146,91
001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	PRÓPRIA	M	11,160000000	R\$ 17,18	R\$ 191,51
0000100	AREIA GROSSA LAVADA	PRÓPRIA	M3	0,016000000	R\$ 93,53	R\$ 1,50
SBC-50	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	PRÓPRIA	KG	8,912000000	R\$ 0,51	R\$ 3,53
SBC-80106	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m	PRÓPRIA	UN	1,000000000	R\$ 384,57	R\$ 384,57
SBC-14213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	PRÓPRIA	KG	0,030000000	R\$ 16,21	R\$ 0,49
004776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	PRÓPRIA	KG	0,110000000	R\$ 13,27	R\$ 1,46
SBC-2203	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	PRÓPRIA	KG	8,000000000	R\$ 0,50	R\$ 4,00
TOTAL Material:						R\$ 733,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	PRÓPRIA	H	2,185250000	R\$ 14,41	R\$ 31,20
099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	PRÓPRIA	H	2,784000000	R\$ 19,40	R\$ 54,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 85,21

VALOR:	R\$ 819,10
--------	------------

CPU2425; PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA (UN)

VALOR:	R\$ 1.622,58
--------	--------------

11016 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (UN)

	TOTAL Material	RS 798.87
--	----------------	-----------

VALOR:	R\$ 906,17
--------	------------

SBC-112618 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M2)

	TOTAL Material	RS 808.31
--	----------------	-----------

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																												
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	BDI : 24,86%																									
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th></tr> <tr> <td>ENOP</td><td>2024/11</td><td>-</td></tr> <tr> <td>IOPE</td><td>2024/08</td><td>157,27%</td></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2024/10</td><td>112,54%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>2025.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td></tr> <tr> <td>SICO-NOVO</td><td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SHAPI</td><td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,08%</td></tr> <tr> <td>SP Quid</td><td>196 COM DESONERAÇÃO</td><td>97,78%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00% 0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	ENOP	2024/11	-	IOPE	2024/08	157,27%	ORSE	2024/10	112,54%	SEINFRA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SICO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	SHAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	SP Quid	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	PRÓPRIA	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO	HORA																										
ENOP	2024/11	-																										
IOPE	2024/08	157,27%																										
ORSE	2024/10	112,54%																										
SEINFRA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																										
SICO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-																										
SHAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%																										
SP Quid	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%																										
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%																										
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS																											
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal																											
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS																											
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação																											
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025																											
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ. PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																											

DATA : 02/04/2025		BDI : 24.89%	
PONTE	VERSÃO	HORA	BDI
ENOP	2024/11	-	-
IQPES	2024/08	157.57%	-
ORSE	2024/10	112.54%	32.11%
BEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.43%
BIRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
BIAPFI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85.06%	47.87%
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87.78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA:	02/04/2025	BDI:	24,58%
FONTE	VERSÃO	HORA	
EMOP	2024/11	-	
IOPEB	2024/08	157,27%	95,5
ORSE	2024/10	112,54%	47,11%
SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,34%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,74%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



062248	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 15,34	R\$ 15,34
062090	JUNTA RAPID SMU, DESTINADA PARA UNIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 34,49	R\$ 34,49
TOTAL Material						R\$ 49,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	PRÓPRIA	H	0,07850000	R\$ 13,72	R\$ 1,09
099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	PRÓPRIA	H	0,07850000	R\$ 19,78	R\$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 2,66
					VALOR:	R\$ 52,49

CPU2194 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701080	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 8.877,50	R\$ 8.877,50
					TOTAL Material	R\$ 8.877,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	R\$ 17,18	R\$ 90,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50800000	R\$ 20,71	R\$ 72,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 162,98
VALOR:						R\$ 9.040,48

CPU.RERI.02 RESERVATÓRIO METÁLICO - CAPACIDADE DE 20.000 LITROS (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 19	Ajudante de encanador	SP Obras	H	3,00000000	R\$ 18,57	R\$ 55,71
B.01.000.0101 18	Encanador	SP Obras	H	0,75000000	R\$ 27,08	R\$ 20,31
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 76,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7107376	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 32.257,03	R\$ 32.257,03
					TOTAL Serviço	R\$ 32.257,03
					VALOR:	R\$ 32.333,05

053039 RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																													
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025 BOI : 24.98%																											
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE110325/01/SMS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2024/11</td> <td>157,27%</td> </tr> <tr> <td>IOPE</td> <td>2024/08</td> <td>112,54%</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/10</td> <td>112,54%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>038.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>ECRO NOVO</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,00%</td> </tr> <tr> <td>ENAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,00%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>186 COM DESONERAÇÃO</td> <td>97,78%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERBÃO	HORA	EMOP	2024/11	157,27%	IOPE	2024/08	112,54%	ORSE	2024/10	112,54%	SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	ECRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	83,00%	ENAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	83,00%	SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,78%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERBÃO	HORA																											
EMOP	2024/11	157,27%																											
IOPE	2024/08	112,54%																											
ORSE	2024/10	112,54%																											
SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																											
ECRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	83,00%																											
ENAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	83,00%																											
SP Obras	186 COM DESONERAÇÃO	97,78%																											
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%																											
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal																												
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS																												
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação																												
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025																												
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																												

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	PRÓPRIA	H	0,81875000	R\$ 14,41	R\$ 8,92
0	BOMBEIRO OU ENCANADOR	PRÓPRIA	H	0,92775000	R\$ 19,40	R\$ 18,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 26,92
					VALOR:	R\$ 58,75

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SBC-3389	ADESIVO PARA PVC branaga de 75 gramas	PROPRIA	UN	0,33300000	R\$ 7,59	R\$ 2,36
SBC-6044	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 10,58	R\$ 10,58
SBC-386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	PROPRIA	UN	0,66600000	R\$ 11,24	R\$ 7,49
TOTAL Material:						R\$ 20,43

CPU2094 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. (UN)						
Material		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 17,83	R\$ 35,66
106457	Curva 45° Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 221,67	R\$ 221,67
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06750000	R\$ 18,49	R\$ 1,82
					TOTAL Material:	R\$ 256,95

Copyright © 2002 by PALLS MEDICAL PUBLISHING, 75021-4801
DE-CHER, 5-09, 1/1/02, 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02
All Rights Reserved. 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02
Copyright © 2002 by PALLS MEDICAL PUBLISHING, 75021-4801
All Rights Reserved. 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02, 01/01/02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDR : 24,58%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.	IOFES	2024/08	157,27%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	1098.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			BRAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	99,08%
			BP OBRAS	195 COM DESONERAÇÃO	97,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



SBC-63444 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" (CJ)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-28055 ARRUELA LISA PESADA 5/16"	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
SBC-3144 PORCA SEXTAVADA PESADA TEMPERADO EM AÇO CARBONO UNC 3/8" - 16 CHAVE 11/16"	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
TOTAL Material:					R\$ 1,12

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,07950000	R\$ 14,41	R\$ 1,15
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,07950000	R\$ 19,40	R\$ 1,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,69
VALOR:					R\$ 3,81

SBC-63120 CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-2375 CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 2,56	R\$ 2,56
TOTAL Material:					R\$ 2,56

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,07500000	R\$ 14,41	R\$ 1,08
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,15000000	R\$ 19,40	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,99
VALOR:					R\$ 6,55

SBC-63111 PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3563 PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
TOTAL Material:					R\$ 0,66

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,00975000	R\$ 14,41	R\$ 0,14
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,00975000	R\$ 19,40	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 0,99

078583 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS
PREFEITURA	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA	02 DE ABRIL DE 2025
02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11		
IOPEB	2024/08	157,27%	
ORSE	2024/10	112,54%	
SEINFRA	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	2,00%	2,00%



036580	SUPOORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" COM BASE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 3,17	R\$ 3,17
					TOTAL Material:	R\$ 3,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,01500000	R\$ 14,41	R\$ 0,22
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,01500000	R\$ 19,40	R\$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,51
					VALOR:	R\$ 3,68

062690 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
036597	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3mm)	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
					TOTAL Material	R\$ 2,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0.22500000	R\$ 14,41	R\$ 3,24
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0.22500000	R\$ 19,40	R\$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 7,61
					VALOR:	R\$ 10,08

061461 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004949	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	UN	1,00000000	R\$ 36,58	R\$ 36,58
				TOTAL Material:	R\$ 36,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99808	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,03575000	R\$ 14,41	R\$ 14,93
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,03575000	R\$ 19,40	R\$ 20,09
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 35,02
					VALOR:	R\$ 71,60

061462. CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004945	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 116,61	R\$ 116,61
					TOTAL Material:	R\$ 116,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,12500000	R\$ 14,41	R\$ 16,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	BDI : 24,98%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	FORTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPE	2024/08
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA



99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,12500000	R\$ 19,40	R\$ 21,83
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,04
					VALOR:	R\$ 154,65

SBC-59208 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3595	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 3,44	R\$ 3,44
				TOTAL Material:		R\$ 3,44

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,14850000	R\$ 14,41	R\$ 2,14
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,14850000	R\$ 19,40	R\$ 2,88
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 5,02
				VALOR:		R\$ 8,46

SBC-62002 PLACA CEGA SEM FURO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3492	PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
				TOTAL Material		R\$ 2,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 14,41	R\$ 0,52
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 19,40	R\$ 0,70
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 1,22
				VALOR:		R\$ 4,21

062568 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-34530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4,77	R\$ 4,77
					TOTAL Material:	R\$ 4,77

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 14,41	R\$ 0,52
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,03600000	R\$ 19,40	R\$ 0,70
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,22
					VALOR:	R\$ 5,99

SBC-64035 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK (UN)

SBC-64035 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK		PRÓPRIA		UN	1,00000000	R\$ 5,99	R\$ 5,99	
							TOTAL Material	R\$ 5,99
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA		PRÓPRIA		H	0,03600000	R\$ 14,41	R\$ 0,52	
99250 ELETRICISTA		PRÓPRIA		H	0,03600000	R\$ 19,40	R\$ 0,70	
							TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,22
							VALOR:	R\$ 7,21

INICIUS WAGNER CAVALCANTE

INICIUS WAGNER CAVALCANTE
CPF: 000.000.000-00
Endereço: Rua da Liberdade, 123 - Centro - São Paulo/SP
CNPJ: 00.000.000/0001-00
E-mail: inicius@inicius.com.br

PAULO SERGIO PEREIRA

PAULO SERGIO PEREIRA
CPF: 000.000.000-00
Endereço: Rua da Liberdade, 123 - Centro - São Paulo/SP
CNPJ: 00.000.000/0001-00
E-mail: paulo@paulo.com.br

Page 2 of 2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA: 02/04/2025

BOLSA DE PREÇOS

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11		
IPRES	2024/08	157,27%	
ORSE	2024/10	112,54%	20,11%
SEINFRA	2024/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SIORNOVO	2024/11 COM DESONERAÇÃO		
SNAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,58%	47,87%
SP OSMS	198 COM DESONERAÇÃO	97,79%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-4892	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 122,45
TOTAL Material:					R\$ 122,45
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,60000000	R\$ 8,65
99250	ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,60000000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,05
VALOR:					R\$ 150,50

SBC-64563 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-36570	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 210,58
TOTAL Material:					R\$ 210,58
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,37500000	R\$ 14,41
99250	ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,37500000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,81
VALOR:					R\$ 244,39

SBC-64819 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-2418	DISJUNTOR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 100A 4 POLOS RDW300-100-4 WEG	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 284,85
TOTAL Material:					R\$ 284,85
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,37500000	R\$ 14,41
99250	ELETRICISTA	PROPRIA	H	0,37500000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,81
VALOR:					R\$ 318,66

063612 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-06541744	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 18	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4,31
TOTAL Material:					R\$ 4,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MEC
EMOP	2024/11	-	-
IQPES	2024/08	157,27%	-
GRSE	2024/10	112,54%	72,17%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NCMV	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SNAP	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,74%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: R\$ 4,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,11325000	R\$ 14,41	R\$ 1,63
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,11325000	R\$ 19,40	R\$ 2,20

TOTAL Mão de Obra: R\$ 3,83

VALOR: R\$ 8,14

063052 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
77790 ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 18,57	R\$ 18,57

TOTAL Material: R\$ 18,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,39000000	R\$ 14,41	R\$ 5,62
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,39000000	R\$ 19,40	R\$ 7,57

TOTAL Mão de Obra: R\$ 13,19

VALOR: R\$ 31,76

SBC-60107 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-216 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	PRÓPRIA	M	1,10000000	R\$ 16,90	R\$ 18,59

TOTAL Material: R\$ 18,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 14,41	R\$ 5,40
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,37500000	R\$ 19,40	R\$ 7,28

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,68

VALOR: R\$ 31,27

062562 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034524 ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 100x50mm CHAPA 18	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04

TOTAL Material: R\$ 3,04

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,27900000	R\$ 14,41	R\$ 4,02
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,27900000	R\$ 19,40	R\$ 5,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUITABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	BDI : 24,89%																																			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EMOP</td> <td>2024/11</td> <td>-</td> <td>FLS</td> </tr> <tr> <td>ICPES</td> <td>2024/08</td> <td>157,37%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/10</td> <td>112,54%</td> <td>20,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>90,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SF Obras</td> <td>196 COM DESONERAÇÃO</td> <td>97,78%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	DES	EMOP	2024/11	-	FLS	ICPES	2024/08	157,37%	-	ORSE	2024/10	112,54%	20,11%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	90,06%	47,67%	SF Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	DES																																			
EMOP	2024/11	-	FLS																																			
ICPES	2024/08	157,37%	-																																			
ORSE	2024/10	112,54%	20,11%																																			
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																																			
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																																			
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	90,06%	47,67%																																			
SF Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-																																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
PREFEITURA:	RERUITABA Prefeitura Municipal																																					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS																																					
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação																																					
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025																																					
Q2:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																																					

CPU061236 BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE (UN)

054500 BARRAMENTO RIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA (UN)

062300 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK (UN)	
--	--

060131 LUMINARIA DE EMBITIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			EMOP	2024/11	-	-
			IOPEE	2024/08	157,27%	75,01%
			ORSE	2024/10	112,54%	47,43%
			SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,57%
			SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	55,06%	47,57%
			SP Obras	195 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS					
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS					
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.					
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025					
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001					

Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-3420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	PRÓPRIA	M	0,10000000	R\$ 0,73	R\$ 0,07
SBC-50372	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 16,99	R\$ 16,99
TOTAL Material:						R\$ 16,76

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,75000000	R\$ 14,41	R\$ 10,81
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,75000000	R\$ 19,40	R\$ 14,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,36
VALOR:						R\$ 42,12

SBC-60582 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO,BASE/HASTE ACO (UN)						
Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-36540	LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO, UDINE G20	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 264,01	R\$ 264,01
TOTAL Material:						R\$ 264,01

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,75000000	R\$ 14,41	R\$ 10,81
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,75000000	R\$ 19,40	R\$ 14,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,36
VALOR:						R\$ 309,37

078206 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 (M)						
Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-06784897	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 29,19	R\$ 29,19
TOTAL Material:						R\$ 29,19

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 14,41	R\$ 0,38
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 19,40	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,89
VALOR:						R\$ 30,08

078212 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 (M)						
Material		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-78800244	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 41,58	R\$ 41,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BARRIO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA:	02/04/2025	BDI:	34,58%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
SMOP:	2024/11		
IOPE:	2024/08	157,2%	
ORSE:	2024/10	112,54%	
SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	34,44%	
SICRO NOVO:	2025/01 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI:	2024/11 COM DESONERAÇÃO	88,08%	
SP Obras:	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	
PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



						TOTAL Material:	R\$ 41,58
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99906	AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 14,41	R\$ 0,38	
99250	ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	0,02625000	R\$ 19,40	R\$ 0,51	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,89
						VALOR:	R\$ 42,47

SBC-200065 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SBC-1349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	PRÓPRIA	M	3,16000000	R\$ 10,06	R\$ 31,79	
SBC-1450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	PRÓPRIA	KG	0,06000000	R\$ 14,16	R\$ 0,85	
SBC-6328	TABUA/ASSOALHO DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 10x2cm	PRÓPRIA	M2	1,46000000	R\$ 130,61	R\$ 190,69	
						TOTAL Material:	R\$ 223,33
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	PRÓPRIA	H	0,95625000	R\$ 14,41	R\$ 13,78	
099360	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	PRÓPRIA	H	1,13175000	R\$ 19,40	R\$ 21,96	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 35,74
						VALOR:	R\$ 259,07

070665 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SBC-36512	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LãVIDRO 5" 150MM	PRÓPRIA	M	1,05000000	R\$ 16,57	R\$ 17,40	
						TOTAL Material:	R\$ 17,40
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-6774403	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	PRÓPRIA	H	0,30000000	R\$ 14,41	R\$ 4,32	
099715	DUTEIRO - MONTADOR	PRÓPRIA	H	0,30000000	R\$ 19,40	R\$ 5,82	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,14
						VALOR:	R\$ 27,54

070660 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SBC-36510	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO C/ISOL.TERMICO 25MM LãVIDRO 4" 100MM	PRÓPRIA	M	1,05000000	R\$ 11,00	R\$ 11,55	
						TOTAL Material:	R\$ 11,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 34,58%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	FONTE	VERSÃO	HORA
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	ENOP	2024/11	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOFES	2024/08	157,37%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	24,44%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SNAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%
			SP Obras	1M COM DESONERAÇÃO	87,78%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-67744403	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	PROPRIA	H	0,30000000	R\$ 14,41
099715	DUTEIRO - MONTADOR	PROPRIA	H	0,30000000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,14
VALOR:					R\$ 21,69

070901. EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-61756441	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 5.580,04
TOTAL Material:					R\$ 5.580,04
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-79217687	AJUDANTE ESPECIALIZADO	PROPRIA	H	2,31750000	R\$ 14,41
099022	MONTADOR	PROPRIA	H	2,31750000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 78,36
VALOR:					R\$ 5.658,40

070904 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3670956	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	PROPRIA	un	1,00000000	R\$ 3.691,26
TOTAL Material:					R\$ 3.691,26
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-79217687	AJUDANTE ESPECIALIZADO	PROPRIA	H	2,46750000	R\$ 14,41
099022	MONTADOR	PROPRIA	H	2,46750000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 83,43
VALOR:					R\$ 3.774,69

070216 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC-8442	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P	PROPRIA	UN	1,00000000	R\$ 2.494,08
TOTAL Material:					R\$ 2.494,08
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59272120	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	PROPRIA	h	3,75000000	R\$ 14,41
INS-08133292	MECANICO DE REFRIGERACAO	PROPRIA	h	3,75000000	R\$ 19,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 72,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/02-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA (Prefeitura Municipal)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IOPEB	2024/08	157,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	-
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,50%
SP OUBR	116 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	9,90%	9,90%



TOTAL Mão de Obra: R\$ 126,79

VALOR: R\$ 2.620,87

070205 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
050085 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 117,28	R\$ 117,28
TOTAL Material:					R\$ 117,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59272120 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	PRÓPRIA	h	0,75000000	R\$ 14,41	R\$ 10,81
INS-08133292 MECANICO DE REFRIGERACAO	PRÓPRIA	h	0,75000000	R\$ 19,40	R\$ 14,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,36
VALOR:					R\$ 142,64

061462. CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004948 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 116,61	R\$ 116,61
TOTAL Material:					R\$ 116,61

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,12500000	R\$ 14,41	R\$ 16,21
99250 ELETRICISTA	PRÓPRIA	H	1,12500000	R\$ 19,40	R\$ 21,83
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,04
VALOR:					R\$ 154,65

CPU2424 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SIURB-85001 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 67,25	R\$ 67,25
016202 TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)	PRÓPRIA	un	1,00000000	R\$ 60,37	R\$ 60,37
TOTAL Material:					R\$ 127,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 21,68	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,42
VALOR:					R\$ 133,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025

BDI : 24,55%

FONTE	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL
EMOP	2024/11	-	-
IQES	2024/08	157,37%	75,11%
GRSE	2024/10	112,54%	75,11%
SEINFRA	209.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
SIRO NOVO	2035/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,65%
SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,30%



88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,99	R\$ 9,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12
VALOR:					R\$ 17,79

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043489 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,99	R\$ 9,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325015MS
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025

BDI : 24,60%

FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR
EMOP	2024/11	-	R\$ 1,3
IOSES	2024/08	157,27%	75,31%
ORSE	2024/12	112,54%	47,48%
SEMPRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,87%
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,96%	42,87%
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16
VALOR:						R\$ 17,69

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,99	R\$ 9,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12
VALOR:					R\$ 15,60

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,88%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEE	2024/08	157,27%	100%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	100%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	BCRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,28	R\$ 9,21
TOTAL Mão de Obra						R\$ 9,21

Serviço:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:						R\$ 0,12
VALOR:						R\$ 17,14

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 5,23	R\$ 6,08
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 11,08	R\$ 0,06
					TOTAL Material:	R\$ 6,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08800000	R\$ 20,58	R\$ 1,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 17,02	R\$ 0,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,87
				VALOR:		R\$ 8,10

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,62000000	R\$ 0,99	R\$ 3,58
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10000000	R\$ 5,16	R\$ 5,67
				TOTAL Equipamento Custo Horário		R\$ 9,25

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1.981,23000000	R\$ 2,58	R\$ 5.071,94
TOTAL Material:						R\$ 5.071,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72000000	R\$ 19,82	R\$ 92,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 92,60
VALOR:						R\$ 5.173,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/11032501/SM5
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDI : 24,89%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11	-	-
IOPE	2024/08	157,27%	-
ORSE	2024/10	112,54%	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,08%	-
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,00%



87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,160000000	R\$ 99,43	R\$ 115,33
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,400000000	R\$ 0,84	R\$ 97,77
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,890000000	R\$ 0,51	R\$ 133,56
TOTAL Material:					R\$ 346,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,230000000	R\$ 17,02	R\$ 191,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 191,13
VALOR:					R\$ 537,79

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,450000000	R\$ 0,37	R\$ 1,27
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,050000000	R\$ 2,01	R\$ 2,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,38

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,160000000	R\$ 99,43	R\$ 115,33
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,100000000	R\$ 0,84	R\$ 146,24
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,860000000	R\$ 0,51	R\$ 99,88
TOTAL Material:					R\$ 361,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,500000000	R\$ 19,62	R\$ 88,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 88,29
VALOR:					R\$ 453,12

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,800000000	R\$ 1,52	R\$ 4,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-006 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11/0325/01/SMS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	SMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08	157,27%	75,1%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	56,1%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
			SP Obras	198 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



86225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	R\$ 5,50	R\$ 4,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,52

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R\$ 99,43	R\$ 117,32
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R\$ 0,84	R\$ 132,24
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R\$ 0,51	R\$ 90,33
TOTAL Material:						R\$ 339,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,85000000	R\$ 19,62	R\$ 75,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 17,02	R\$ 13,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 89,05
VALOR:						R\$ 433,86

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,37	R\$ 1,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 2,01	R\$ 2,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,25

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 100,73	R\$ 95,69
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,51	R\$ 217,50
TOTAL Material:						R\$ 313,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 19,62	R\$ 84,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 84,75
VALOR:						R\$ 401,19

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRAS:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 24,58%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/6MS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/11	-	-
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	IOPEB	2024/08	187,27%	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
	DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	SEINFRA	2024/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
			SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	87,78%	-
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,02%



88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,37	R\$ 1,06
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 2,01	R\$ 1,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,80

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 5,72	R\$ 111,19
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 99,43	R\$ 107,38
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,51	R\$ 247,86
TOTAL Material:					R\$ 466,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 19,62	R\$ 73,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 73,57
VALOR:					R\$ 542,80

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 99,43	R\$ 106,39
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,51	R\$ 246,30
TOTAL Material:					R\$ 352,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 17,02	R\$ 145,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 145,86
VALOR:					R\$ 498,55

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,82000000	R\$ 0,37	R\$ 0,96
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	R\$ 2,01	R\$ 1,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025		BDI : 34,88%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	EMOP	2024/11	-	-
		IOPEB	2024/08	157,27%	-
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	ORSE	2024/10	112,54%	-
		SEINFRA	035.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SICR-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	95,06%	47,82%
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001				



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,56
----------------------------------	----------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 99,43	R\$ 106,39
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	R\$ 0,51	R\$ 246,66
TOTAL Material:					R\$ 353,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	R\$ 19,62	R\$ 67,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 67,10
VALOR:					R\$ 422,73

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,37	R\$ 1,31
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 2,01	R\$ 2,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,48

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 100,73	R\$ 102,74
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,51	R\$ 175,19
TOTAL Material:					R\$ 277,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 19,62	R\$ 91,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 91,03
VALOR:					R\$ 372,44

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	
		BDI : 24,88%	
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/8MS	FONTE	VERSÃO
		EMOP	2024/11
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal	IORES	2024/08
		ORSE	2024/10
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SCRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação	SIHAI	2024/11 COM DESONERAÇÃO
		SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA. PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		

VALOR:	R\$ 21,35
--------	-----------

VALOR:	R\$ 8,02
--------	----------

Serviço	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																																					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)	DATA : 02/04/2025	DOI : 24.58%																																		
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>DIÁRIA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>EMOP</td><td>2024/11</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>IOPE</td><td>2024/08</td><td>157,27%</td><td></td></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2024/10</td><td>112,54%</td><td>20,11%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>45,88%</td></tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td><td>2025/01 COM DESONERAÇÃO</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>BRAPI</td><td>2024/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,00%</td><td>42,27%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>139 COM DESONERAÇÃO</td><td>87,73%</td><td></td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	DIÁRIA	MES	EMOP	2024/11			IOPE	2024/08	157,27%		ORSE	2024/10	112,54%	20,11%	SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	45,88%	SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO			BRAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,00%	42,27%	SP Obras	139 COM DESONERAÇÃO	87,73%		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	DIÁRIA	MES																																		
EMOP	2024/11																																				
IOPE	2024/08	157,27%																																			
ORSE	2024/10	112,54%	20,11%																																		
SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	45,88%																																		
SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO																																				
BRAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,00%	42,27%																																		
SP Obras	139 COM DESONERAÇÃO	87,73%																																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMG																																				
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal																																				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS																																				
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.																																				
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025																																				
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPA, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																																				

97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 (KG)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 17,79	R\$ 0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02800000	R\$ 21,35	R\$ 0,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 0,70
					VALOR:	R\$ 9,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 (02)
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE11032501/SM5
PREFEITURA:	RERIUTABA Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação
DATA:	02 DE ABRIL DE 2025
02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO RAMPÁ, PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001

DATA : 02/04/2025		BDE : 24,88%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EMOP	2024/11		
IOFES	2024/08	137,27%	
ORSE	2024/10	112,54%	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SICRO-NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	
SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	85,06%	
SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	5,00%	5,30%



TOTAL Serviço:	R\$ 0,16
VALOR:	R\$ 16,37

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5926	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07700000	R\$ 226,35	R\$ 17,58
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 25,86	R\$ 232,74
TOTAL Material:						R\$ 232,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23300000	R\$ 18,07	R\$ 22,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00800000	R\$ 21,86	R\$ 88,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 109,17
VALOR:						R\$ 359,49

17 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,99	R\$ 9,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41