



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

A

Prefeitura Municipal de Reriutaba/CE.

Prezado Agente de Contratação,

Apresento nossa proposta de preços referente a Concorrência Eletrônica Nº CE/110325/01/SMS, que versa sobre a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001**, conforme se segue.

Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital de Licitação Eletrônica e Termo de Referência, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo.

Item	Descrição	Valor
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	R\$ 801.572,23
Total:		R\$ 801.572,23

Valor Global da Proposta: R\$ 801.572,23 (Oitocentos e Um Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais e Vinte e Três centavos)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

- **Razão Social:** Construtora Martins Projetos EIRELI EPP
- **Inscrição CNPJ:** 07.838.885/0001-41
- **Inscrição Municipal:** 000000108
- **Endereço Completo:** Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia - Hidrolândia/CE, CEP: 62.270-00.
- **Nº Telefone:** (88) 99926-0322
- **E-mail:** em.construcoes@hotmail.com
- **Banco:** Brasil
- **Agência:** 3728-1
- **Conta Corrente:** 10340-3
- **Nome do Representante:** JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Concorrência de Licitação.

Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaramos que concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

JOSÉ ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:24127
582391

Assinado de forma
digital por JOSÉ
ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391
Data: 2023.04.14
11:21:39 -03'00'



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

Declaramos que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declara que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que nos preços contidos na proposta incluem os custos, como: tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucros e outros necessários ao cumprimento do (s) objeto (s) deste certame.

Hidrolândia - Ceará, 14 de abril de 2025.

JOSE ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391

Assinado de forma digital por JOSE
ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391
Dados: 2025.04.14 11:21:47 -03'00'

Construtora Martins Projetos LTDA EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

Engenheiro Civil/ CREA nº CE 12896/D



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 25,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	PDTE	VERSÃO	HORA	ME
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	SERFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,00%	47,57%
			Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.205,18	1,40%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.365,21	0,92%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 202.590,76	25,27%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 71.462,99	8,92%
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 39.983,13	4,99%
6	VIDROS	R\$ 8.260,75	1,03%
7	COBERTURA	R\$ 68.759,16	8,58%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 332,31	0,04%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 112.739,39	14,06%
10	PISOS	R\$ 61.537,05	7,68%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 76.819,56	9,58%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.091,71	3,26%
13	PINTURA	R\$ 46.180,99	5,76%
14	MURO DE CONTORNO	R\$ 51.808,87	6,46%
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.435,17	2,05%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 176.752,92	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 624.819,31	
VALOR TOTAL:		R\$ 801.572,23	

Oitocentos e Um Mil Quinhentos e Setenta e Dois reais e Vinte e Três centavos

JOSE ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:241275823
91

Assinado de forma digital
por JOSE ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391
Data: 2025.04.14 11:22:08
+03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005

DATA:

14/04/2025

BDI:

26,29%

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE11032501/SMS

EDITAL:

BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE

VERÃO

2024

COM DESONERACÃO

84,44%

47,48%

NOITE

2024

COM DESONERACÃO

85,00%

47,07%

PROPRIA

8,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 8.733,90	R\$ 11.205,18
1.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO						R\$ 3.114,00	R\$ 3.996,00
1.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	900,00	R\$ 3,46	R\$ 4,44	R\$ 3.114,00	R\$ 3.996,00
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA						R\$ 5.619,90	R\$ 7.209,18
1.2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	900,00	R\$ 5,34	R\$ 6,85	R\$ 4.806,00	R\$ 6.165,00
1.2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 135,65	R\$ 174,03	R\$ 813,90	R\$ 1.044,18
2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 5.741,29	R\$ 7.365,21
2.1		ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO						R\$ 5.294,45	R\$ 6.791,97
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	SINAPI	M3	63,18	R\$ 67,32	R\$ 86,36	R\$ 4.253,26	R\$ 5.456,22
2.1.2	C2921	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SCONTOLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	44,23	R\$ 23,54	R\$ 30,20	R\$ 1.041,17	R\$ 1.335,75
2.2		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL						R\$ 446,84	R\$ 573,24
2.2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	18,95	R\$ 23,58	R\$ 30,25	R\$ 446,84	R\$ 573,24
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						R\$ 157.925,46	R\$ 202.590,76
3.1		EMBASAMENTOS E BALDRAMES						R\$ 23.018,14	R\$ 29.529,94
3.1.1	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO/ARGAMASSA EM FERRO	SEINFRA	M3	4,83	R\$ 598,08	R\$ 767,28	R\$ 2.888,73	R\$ 3.705,96
3.1.2	103600	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_08/2022	SINAPI	M3	36,60	R\$ 397,99	R\$ 510,58	R\$ 15.362,41	R\$ 19.708,39
3.1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	9,65	R\$ 493,90	R\$ 633,74	R\$ 4.767,00	R\$ 6.115,59
3.2		FORMAS						R\$ 51.910,56	R\$ 66.595,87
3.2.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	SINAPI	M2	169,67	R\$ 106,94	R\$ 137,19	R\$ 18.144,51	R\$ 23.277,03
3.2.2	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	185,06	R\$ 182,46	R\$ 234,08	R\$ 33.766,05	R\$ 43.318,84
3.3		ARMADURAS						R\$ 37.776,98	R\$ 48.452,03
3.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3.476,33	R\$ 8,85	R\$ 11,35	R\$ 30.783,22	R\$ 39.479,05
3.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	782,30	R\$ 8,94	R\$ 11,47	R\$ 6.993,76	R\$ 8.972,98
3.4		CONCRETOS						R\$ 13.003,67	R\$ 16.882,40
3.4.1	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	SINAPI	M3	21,21	R\$ 459,88	R\$ 589,98	R\$ 9.754,05	R\$ 12.513,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA:	14/04/2025	BDI:	28,29%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	PONTOS:	VEREADOR	INDICA	MES
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	SEINFRA	026.1 COM DEBORAÇÃO	84.44%	47.49%
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SEINFRA	2024/12 COM DEBORAÇÃO	85.38%	47.87%
		SEINFRA	PIÇONIA	8.22%	8.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.2	C0842	CONCRETO PMBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8.41	R\$ 386,40	R\$ 495,71	R\$ 3.249,62	R\$ 4.165,92
3.5	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO								
3.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4.01 m	SEINFRA	M2	323,78	R\$ 99,50	R\$ 127,65	R\$ 32.216,11	R\$ 41.330,52
4	PAREDES E PAINÉIS								
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (R19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	992,06	R\$ 46,98	R\$ 60,27	R\$ 46.606,98	R\$ 59.791,46
4.2	VERGAS E CHAPIM								
4.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,24	R\$ 1.342,71	R\$ 1.722,56	R\$ 1.694,96	R\$ 2.135,97
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	47,42	R\$ 101,50	R\$ 130,21	R\$ 4.813,13	R\$ 6.174,56
4.3	OUTROS ELEMENTOS								
4.3.1	C3971	FÓRRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,04	R\$ 22,87	R\$ 29,34	R\$ 69,52	R\$ 89,19
4.3.2	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	SEINFRA	M	27,37	R\$ 93,18	R\$ 119,54	R\$ 2.550,34	R\$ 3.271,81
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
5.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
5.1.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	44,31	R\$ 111,42	R\$ 142,94	R\$ 4.937,02	R\$ 6.333,67
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS								
5.2.1	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	25,33	R\$ 322,95	R\$ 414,31	R\$ 8.180,32	R\$ 10.494,47
5.2.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	25,60	R\$ 229,88	R\$ 294,91	R\$ 5.884,03	R\$ 7.549,70
5.3	OUTROS ELEMENTOS								
5.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 108,14	R\$ 138,73	R\$ 2.595,36	R\$ 3.329,52
5.3.2	C1143	DOBRADEIRA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	72,00	R\$ 35,37	R\$ 45,38	R\$ 2.546,64	R\$ 3.267,36
5.3.3	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	121,90	R\$ 49,83	R\$ 63,93	R\$ 6.074,28	R\$ 7.793,07
5.3.4	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	121,90	R\$ 7,77	R\$ 9,97	R\$ 947,16	R\$ 1.215,34
6	VIDROS								
6.1	OUTROS ELEMENTOS								
								R\$ 6.439,13	R\$ 8.260,75
								R\$ 6.439,13	R\$ 8.260,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001


EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE11032501/5MS

LOCAL: BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE

DATA: 14/04/2025 BDI: 26,29%


VERSÃO: 02.1 COM DESEMBOLSAÇÃO: 84,41% 47,41%
 200% COM DESEMBOLSAÇÃO: 85,31% 47,61%
 PROPOSTA: 2,50% 2,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1.1	C1451	QUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	0,48	R\$ 521,20	R\$ 668,76	R\$ 250,22	R\$ 321,00
6.1.2	C2571	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm. COLOCADO	SEINFRA	M2	40,12	R\$ 154,26	R\$ 197,60	R\$ 6.168,91	R\$ 7.930,75
7	COBERTURA							R\$ 53.596,93	R\$ 68.759,16
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA							R\$ 22.735,82	R\$ 29.168,88
7.1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	282,48	R\$ 80,49	R\$ 103,26	R\$ 22.736,82	R\$ 29.168,88
7.2	TELHAS							R\$ 28.316,06	R\$ 36.326,49
7.2.1	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	282,48	R\$ 92,32	R\$ 67,12	R\$ 14.779,35	R\$ 18.960,06
7.2.2	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	20,20	R\$ 22,48	R\$ 28,84	R\$ 454,10	R\$ 582,57
7.2.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	37,20	R\$ 107,50	R\$ 137,91	R\$ 3.969,00	R\$ 5.130,25
7.2.4	C0771	CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP. = 4mm	SEINFRA	M2	34,52	R\$ 72,38	R\$ 92,86	R\$ 2.498,56	R\$ 3.205,53
7.2.5	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	34,52	R\$ 190,76	R\$ 244,73	R\$ 6.585,04	R\$ 8.448,08
7.3	OUTROS ELEMENTOS							R\$ 2.544,06	R\$ 3.263,79
7.3.1	C0557	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	51,52	R\$ 49,38	R\$ 63,35	R\$ 2.544,06	R\$ 3.263,79
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 259,05	R\$ 332,31
8.1	OUTROS ELEMENTOS							R\$ 259,05	R\$ 332,31
8.1.1	C1403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/AMANTAS ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	8,46	R\$ 30,62	R\$ 39,28	R\$ 259,05	R\$ 332,31
9	REVESTIMENTOS							R\$ 87.880,46	R\$ 112.739,39
9.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							R\$ 48.168,90	R\$ 61.794,42
9.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 10/2022	SINAPI	M2	1.984,12	R\$ 3,76	R\$ 4,82	R\$ 7.460,29	R\$ 9.563,46
9.1.2	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPIENIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	310,13	R\$ 25,63	R\$ 32,86	R\$ 7.948,63	R\$ 10.197,07
9.1.3	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP. = 5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.673,99	R\$ 19,57	R\$ 25,11	R\$ 32.759,98	R\$ 42.033,89
9.2	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							R\$ 26.925,49	R\$ 34.542,27
9.2.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm²) - PÉL-SEPEL 4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	310,13	R\$ 79,30	R\$ 101,73	R\$ 24.593,31	R\$ 31.549,52
9.2.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE P/ ISO)	SEINFRA	M2	310,13	R\$ 7,52	R\$ 9,65	R\$ 2.332,16	R\$ 2.992,75
9.3	ARGAMASSAS PARA TETOS							R\$ 12.786,07	R\$ 16.402,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.3.1	87M04	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	323,78	R\$ 9,22	R\$ 11,83	R\$ 2.985,25	R\$ 3.830,32
9.3.2	C3033	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4. C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	323,78	R\$ 30,27	R\$ 38,83	R\$ 9.800,82	R\$ 12.572,38
10		PISOS						R\$ 47.966,48	R\$ 61.537,05
10.1		PISOS INTERNOS						R\$ 24.262,59	R\$ 31.127,19
10.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	17,88	R\$ 480,37	R\$ 616,27	R\$ 8.492,94	R\$ 10.895,65
10.1.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 - PE	SINAPI	M2	294,68	R\$ 45,59	R\$ 58,49	R\$ 13.434,46	R\$ 17.235,83
10.1.3	C2384	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	14,80	R\$ 70,41	R\$ 90,33	R\$ 1.027,99	R\$ 1.318,82
10.1.4	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35x35CM. AF. 02/2023	SINAPI	M	204,25	R\$ 6,40	R\$ 8,21	R\$ 1.307,20	R\$ 1.676,89
10.2		PISOS EXTERNOS						R\$ 23.703,89	R\$ 30.409,86
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,37	R\$ 480,37	R\$ 616,27	R\$ 2.579,59	R\$ 3.309,37
10.2.2	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	SINAPI	M2	89,48	R\$ 34,06	R\$ 43,70	R\$ 3.047,69	R\$ 3.910,28
10.2.3	C4623	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	18,59	R\$ 174,08	R\$ 223,33	R\$ 3.236,15	R\$ 4.151,70
10.2.4	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	83,25	R\$ 41,29	R\$ 52,97	R\$ 3.437,39	R\$ 4.409,75
10.2.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	51,91	R\$ 219,67	R\$ 281,81	R\$ 11.403,07	R\$ 14.638,76
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 59.879,65	R\$ 76.819,56
11.1		TUBOS E CONEXÕES DE PVC						R\$ 9.135,76	R\$ 11.720,41
11.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	178,26	R\$ 17,93	R\$ 23,00	R\$ 3.196,20	R\$ 4.099,98
11.1.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	8,55	R\$ 23,91	R\$ 30,67	R\$ 206,82	R\$ 265,30
11.1.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	35,03	R\$ 29,82	R\$ 38,26	R\$ 1.044,59	R\$ 1.340,25
11.1.4	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	47,99	R\$ 13,38	R\$ 17,17	R\$ 642,11	R\$ 823,99
11.1.5	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ ANEIS	SEINFRA	M	43,59	R\$ 18,40	R\$ 23,61	R\$ 802,06	R\$ 1.029,16
11.1.6	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ ANEIS	SEINFRA	M	7,95	R\$ 27,59	R\$ 35,40	R\$ 219,34	R\$ 281,43
11.1.7	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ ANEIS	SEINFRA	M	84,72	R\$ 29,94	R\$ 38,41	R\$ 2.536,02	R\$ 3.254,10
11.1.8	C2600	TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	1,40	R\$ 49,94	R\$ 61,07	R\$ 69,02	R\$ 89,70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.9	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 41,82	R\$ 53,65	R\$ 418,20	R\$ 536,50
11.2	REGISTROS E VÁLVULAS								
11.2.1	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 42,87	R\$ 55,00	R\$ 128,61	R\$ 165,00
11.2.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 57,62	R\$ 73,92	R\$ 57,62	R\$ 73,92
11.2.3	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 82,13	R\$ 105,36	R\$ 82,13	R\$ 105,36
11.2.4	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 95,58	R\$ 122,62	R\$ 191,16	R\$ 245,24
11.2.5	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 136,09	R\$ 174,59	R\$ 272,18	R\$ 349,18
11.2.6	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,27	R\$ 55,51	R\$ 43,27	R\$ 55,51
11.2.7	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,11	R\$ 18,10	R\$ 14,11	R\$ 18,10
11.2.8	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3,79	R\$ 4,86	R\$ 7,58	R\$ 9,72
11.2.9	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC 26 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 153,20	R\$ 196,54	R\$ 153,20	R\$ 196,54
11.2.10	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 84,36	R\$ 108,23	R\$ 84,36	R\$ 108,23
11.2.11	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,16	R\$ 23,30	R\$ 18,16	R\$ 23,30
11.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
11.3.1	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 304,01	R\$ 390,01	R\$ 1.520,05	R\$ 1.950,05
11.3.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	5,16	R\$ 304,25	R\$ 390,32	R\$ 1.569,93	R\$ 2.014,05
11.3.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 539,98	R\$ 692,74	R\$ 539,98	R\$ 692,74
11.3.4	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.50x0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 669,79	R\$ 859,27	R\$ 2.009,37	R\$ 2.577,81
11.3.5	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,62	R\$ 802,69	R\$ 1.029,77	R\$ 1.300,36	R\$ 1.658,23
11.3.6	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 78,01	R\$ 100,08	R\$ 234,03	R\$ 300,24
11.3.7	C3671	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 844,85	R\$ 1.083,86	R\$ 844,85	R\$ 1.083,86
11.3.8	C0985	CUBA DE LOUÇA PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 307,62	R\$ 394,65	R\$ 615,24	R\$ 789,30
11.3.9	C0966	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 342,16	R\$ 438,96	R\$ 1.369,84	R\$ 1.755,84
11.3.10	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 53,92	R\$ 69,17	R\$ 269,60	R\$ 345,85
11.3.11	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 8,92	R\$ 11,44	R\$ 124,88	R\$ 150,16

CNPJ: 07.838.585/0001-41
Av. Claudio Camilo Timbo, 654, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99928-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com

R\$ 337,32
 R\$ 262,80
 Página 7
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 R\$ _____

Página 7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA:	14/04/2025	BDI:	28,29%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	PONTE	VERSÃO	MORA	MRS
EGTAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS	SEINFRA	S28.1 COM DESCONECÇÃO	84,44%	42,48%
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	203473 COM DESCONECÇÃO	81,08%	47,61%
		Compartilhada	PROFESSA	8,00%	8,00%
		Diária			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
12.4		BASES, CHAVES E DISJUNTORES						R\$ 389,52	R\$ 499,69
12.4.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,90	R\$ 22,96	R\$ 17,90	R\$ 22,96
12.4.2	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 17,90	R\$ 22,96	R\$ 107,40	R\$ 137,76
12.4.3	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 23,44	R\$ 30,07	R\$ 23,44	R\$ 30,07
12.4.4	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 240,78	R\$ 308,90	R\$ 240,78	R\$ 308,90
12.5		TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						R\$ 2.147,03	R\$ 2.754,78
12.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 13,03	R\$ 16,72	R\$ 351,81	R\$ 451,44
12.5.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,98	R\$ 29,48	R\$ 45,96	R\$ 59,96
12.5.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 32,45	R\$ 41,63	R\$ 64,90	R\$ 83,26
12.5.4	C3485	TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 24,90	R\$ 31,94	R\$ 149,40	R\$ 191,64
12.5.5	C2486	TOMADA P/ TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 24,53	R\$ 31,47	R\$ 49,06	R\$ 63,04
12.5.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	68,00	R\$ 13,70	R\$ 17,58	R\$ 931,60	R\$ 1.195,44
12.5.7	C2490	TOMADA TRIPOLOAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 55,43	R\$ 71,11	R\$ 554,30	R\$ 711,10
12.6		LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						R\$ 7.740,79	R\$ 9.930,52
12.6.1	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 122,58	R\$ 157,26	R\$ 1.838,70	R\$ 2.358,90
12.6.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	38,00	R\$ 63,11	R\$ 80,96	R\$ 2.398,18	R\$ 3.076,48
12.6.3	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 83,36	R\$ 106,94	R\$ 500,16	R\$ 641,64
12.6.4	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 95,56	R\$ 122,59	R\$ 286,68	R\$ 367,77
12.6.5	C4975	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.687,49	R\$ 3.447,78	R\$ 2.687,49	R\$ 3.447,78
12.6.6	C0522	CABO COBRE NU 6MM2	SEINFRA	M	3,00	R\$ 9,85	R\$ 12,65	R\$ 29,58	R\$ 37,95
13		PINTURA						R\$ 35.989,16	R\$ 46.180,99
13.1		PARQUES E FORROS						R\$ 35.989,16	R\$ 46.180,99
13.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.350,05	R\$ 9,60	R\$ 12,32	R\$ 12.960,48	R\$ 16.632,62
13.1.2	89489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	1.350,05	R\$ 9,60	R\$ 12,32	R\$ 12.960,48	R\$ 16.632,62
13.1.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASMA	SEINFRA	M2	323,78	R\$ 15,74	R\$ 20,19	R\$ 5.096,30	R\$ 6.537,12

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-025 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	81,06%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/19325/01/SM5	Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				

1.1.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 18,4600	R\$ 3,4613
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4613
VALOR:						R\$ 3,46
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 0,98
VALOR COM BDI:						R\$ 4,44

1.2.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,0100	R\$ 0,3202
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 11,8600	R\$ 0,4744
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 12,5300	R\$ 0,1504
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 27,0000	R\$ 0,2430
TOTAL Material:						R\$ 1,1880
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 24,1600	R\$ 2,3556
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 18,4600	R\$ 1,7995
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,1551
VALOR:						R\$ 5,34
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 1,51
VALOR COM BDI:						R\$ 6,85

1.2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 28,7600	R\$ 29,3352
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 23,4900	R\$ 23,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,8600	R\$ 53,3700
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,7800	R\$ 1,7670
TOTAL Material:						R\$ 107,9622
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,6900
VALOR:						R\$ 135,65
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 38,38
VALOR COM BDI:						R\$ 174,03

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSO	HORA	MES
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS		SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE		SINAPI	332412 COM DESONERAÇÃO	66,06%	47,61%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



2.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 17,02	R\$ 67,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 67,32
VALOR:						R\$ 67,32
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 19,04
VALOR COM BDI:						R\$ 86,36

2.1.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27500000	R\$ 18,4600	R\$ 23,5365
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,5365
VALOR:						R\$ 23,54
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 6,66
VALOR COM BDI:						R\$ 30,20

2.2.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 56,7200	R\$ 13,6128
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,6128
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,9684
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,9684
VALOR:						R\$ 23,58
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 6,67
VALOR COM BDI:						R\$ 30,25

3.1.1. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 5,2300	R\$ 94,1400
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 88,1200	R\$ 54,4846
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 74,0600	R\$ 45,5469
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,5200	R\$ 191,6200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 74,0600	R\$ 19,4778
TOTAL Material:						R\$ 405,2693
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 54,3600

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5		SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
				Composição Própria	PRÓPRIA
				HORA	MES
				84,44%	47,48%
				81,06%	47,67%
				0,52%	0,59%



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 138,4500
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 182,8100
					VALOR:	R\$ 598,08
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 169,20
					VALOR COM BDI:	R\$ 767,28

3.1.2. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,90860000	R\$ 80,40	R\$ 73,05
					TOTAL Material	R\$ 73,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,21580000	R\$ 21,45	R\$ 47,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,10210000	R\$ 17,02	R\$ 52,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 100,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,44120000	R\$ 509,15	R\$ 224,63
					TOTAL Serviço	R\$ 224,63

VALOR:	R\$ 397,99
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 112,59
VALOR COM BDI:	R\$ 510,58

3.1.3. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0.3900	R\$ 91.6500
					TOTAL Material	R\$ 91.6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6.37500000	R\$ 24.1600	R\$ 154,0200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6.90000000	R\$ 18,4600	R\$ 127,3740
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 281,3940

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0.30000000	R\$ 403,1400	R\$ 120.9420
				TOTAL Serviço		R\$ 120.9420

VALOR:	R\$ 493,99
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 139,75
VALOR COM BDI:	R\$ 633,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA:	14/04/2025	BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	SENAPR	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%



3.2.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 23,28	R\$ 6,56
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 24,71	R\$ 1,72
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 8,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 5,67	R\$ 0,09
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 11,43	R\$ 0,05
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 10,40	R\$ 0,39
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 12,59	R\$ 0,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 2,95	R\$ 10,64
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 14,00	R\$ 17,17
TOTAL Material						R\$ 28,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 17,69	R\$ 19,12
86262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 21,16	R\$ 50,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 69,73

VALOR:	R\$ 106,94
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 30,25
VALOR COM BDI:	R\$ 137,19

3.2.2. 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 23,28	R\$ 5,93
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 24,71	R\$ 1,55
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 7,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 72,44	R\$ 96,77
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R\$ 8,44	R\$ 19,47
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 10,20	R\$ 2,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE SEINFRA SINAPI Composição Própria	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 47,45% 0,00%	MES 47,45% 47,45% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MB				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				

00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 2,95	R\$ 27,24
					TOTAL Material:	R\$ 145,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 17,69	R\$ 4,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 21,16	R\$ 24,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,38
					VALOR:	R\$ 182,46
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 51,62
					VALOR COM BDI:	R\$ 234,08

3.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,2300	R\$ 6,0145
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,1800	R\$ 0,2436
					TOTAL Material:	R\$ 6,2581

Mão de Obra		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,1460
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4496
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,5956

VALOR:		R\$ 8,85
VALOR BDI (28,29%):		R\$ 2,50
VALOR COM BDI:		R\$ 11,35

3.3.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,5900	R\$ 6,4285
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,1800	R\$ 0,2436
					TOTAL Material:	R\$ 6,6721

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05250000	R\$ 19,1000	R\$ 1,0028
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05250000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2684
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,2712

VALOR:		R\$ 8,94
VALOR BDI (28,29%):		R\$ 2,53
VALOR COM BDI:		R\$ 11,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE:	VERSÃO:	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	203M/12 COM DESONERAÇÃO	81,08%
			CONCEPÇÕES	PRÓPRIA	0,20%



3.4.1. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	R\$ 0,39	R\$ 0,24
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	R\$ 1,16	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	R\$ 80,40	R\$ 36,52
TOTAL Material:						R\$ 36,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	R\$ 21,45	R\$ 35,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	R\$ 17,02	R\$ 110,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 145,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	R\$ 344,06	R\$ 276,96
TOTAL Serviço:						R\$ 276,96

VALOR:	R\$ 459,88
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 130,10
VALOR COM BDI:	R\$ 589,98

3.4.2. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,6500	R\$ 14,1800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,1800

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 61,5900	R\$ 52,5178
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 174,7200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83800000	R\$ 74,0600	R\$ 61,9142
TOTAL Material:						R\$ 289,1520

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4500	R\$ 83,0700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 83,0700

VALOR:	R\$ 386,40
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 109,31

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE	VERSÃO:	HORA	MES
			SEINFRA	025-1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO	80,06%	47,57%
			Compreender Própria	PRÓPRIA	2,00%	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5					
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE					





VALOR COM BDI: R\$ 495,71

3.5.1. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10189 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 5,5900	R\$ 4,1366
10267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 40,9600	R\$ 40,9600
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 11,8600	R\$ 15,4180
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 10,4600	R\$ 0,3138
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,4600	R\$ 4,3262
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 9,4100	R\$ 6,1165
TOTAL Material:					R\$ 71,2711

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26250000	R\$ 24,1600	R\$ 6,3420
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,26250000	R\$ 18,4600	R\$ 4,8458
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,1878

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 366,6900	R\$ 11,0007
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 201,3600	R\$ 6,0408
TOTAL Serviço:					R\$ 17,0415

VALOR: R\$ 99,50

VALOR BDI (28,29%): R\$ 28,15

VALOR COM BDI: R\$ 127,65

4.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 61,5900	R\$ 0,9239
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,1336
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 9,7500
TOTAL Material:					R\$ 13,3553

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 15,5064
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,6264

VALOR: R\$ 46,98

VALOR BDI (28,29%): R\$ 13,29

VALOR COM BDI: R\$ 60,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,45%
			SINAPI	228.12 COM DESONERAÇÃO	45,00%	47,67%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE					



4.2.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,8600	R\$ 14,1800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,1800

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 6,0600	R\$ 363,6000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 12,1800	R\$ 14,6160
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,82350000	R\$ 61,5900	R\$ 50,7014
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 74,0600	R\$ 65,0247
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,5200	R\$ 170,3520
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 11,8600	R\$ 7,1160
I1728	PREGO 15X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 10,4600	R\$ 20,9200
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 9,4100	R\$ 47,0500
TOTAL Material						R\$ 727,0800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	9,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 176,1975
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 86,9760
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,62500000	R\$ 24,1600	R\$ 135,9000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 166,1400
TOTAL Mão de Obra						R\$ 601,4535

VALOR:	R\$ 1.342,71
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 379,85
VALOR COM BDI:	R\$ 1.722,56

4.2.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 19,8600	R\$ 0,3972
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,3972

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 5,2300	R\$ 7,0605
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,1800	R\$ 0,2436
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 85,1200	R\$ 3,4048
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 26,4900	R\$ 26,4900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,5200	R\$ 9,0272
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 74,0600	R\$ 6,6654
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,5300	R\$ 0,2506

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE: SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO: 228.1 COM DESONERAÇÃO 203/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 84,64% 85,00% 0,00%	MES: 47,40% 00% 00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				



TOTAL Material:	R\$ 53.2621
-----------------	-------------

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,52500000	R\$ 24,1600	R\$ 12,6840
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,82500000	R\$ 18,4600	R\$ 15,2295
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,8455

VALOR:	R\$ 101,50
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 28,71
VALOR COM BDI:	R\$ 130,21

4.3.1. C3971 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18289 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 22,8700	R\$ 22,8700
TOTAL Material:					R\$ 22,8700

VALOR:	R\$ 22,87
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,47
VALOR COM BDI:	R\$ 29,34

4.3.2. C0384 BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10453 CALÇO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,5500	R\$ 9,3000
11582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 6,8400
11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 2,9700	R\$ 5,1975
11912 TABUA DE 1"X12" DE 1A.	SEINFRA	M2	0,50000000	R\$ 66,8100	R\$ 32,9050
TOTAL Material:					R\$ 54,2425

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1600	R\$ 21,7440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,9340

VALOR:	R\$ 93,18
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 26,36
VALOR COM BDI:	R\$ 119,54

5.1.1. C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715 PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 72,8100	R\$ 72,8100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MUNICÍPIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM		SEINFRA	128.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
				Composição Propria	PRÓPRIA



						TOTAL Material	R\$ 72.910,00
Mão de Obra							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,89250000	R\$ 19,1000	R\$ 17,0468	
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,89250000	R\$ 24,1600	R\$ 21,5628	
						TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,6096
						VALOR:	R\$ 111,42
						VALOR BDI (28,29%):	R\$ 31,52
						VALOR COM BDI:	R\$ 142,94

5.2.1. C4516 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18340	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 322,9500	R\$ 322,9500	
						TOTAL Material	R\$ 322,9500
						VALOR:	R\$ 322,95
						VALOR BDI (28,29%):	R\$ 91,36
						VALOR COM BDI:	R\$ 414,31

5.2.2. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 229,8800	R\$ 229,8800	
						TOTAL Material	R\$ 229,8800
						VALOR:	R\$ 229,88
						VALOR BDI (28,29%):	R\$ 65,03
						VALOR COM BDI:	R\$ 294,91

5.3.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,2500	R\$ 43,2500	
						TOTAL Material	R\$ 43,2500
Mão de Obra							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500	
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400	
						TOTAL Mão de Obra	R\$ 64,8900
						VALOR:	R\$ 108,14
						VALOR BDI (28,29%):	R\$ 30,59
						VALOR COM BDI:	R\$ 138,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417 0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417 0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417 0350001/24-001		FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,44% MES: 4,57% BDI: 0,00% FLS: _____	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110326/1/9MS			
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE			

5.3.2. C1143 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1028 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,4200	R\$ 26,4200
I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,8400
TOTAL Material:					R\$ 27,2600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 19,1000	R\$ 3,5813
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 24,1600	R\$ 4,5300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,1113

VALOR:	R\$ 35,37
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 10,01
VALOR COM BDI:	R\$ 45,38

5.3.3. C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	R\$ 188,9600	R\$ 37,7920
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,2500	R\$ 0,5000
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 12,5300	R\$ 0,5012
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
TOTAL Material:					R\$ 40,0932

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,7335

VALOR:	R\$ 49,83
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 14,10
VALOR COM BDI:	R\$ 63,93

5.3.4. C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,2700	R\$ 4,2700
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,5300	R\$ 0,2506
TOTAL Material:					R\$ 4,5206

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 19,1000	R\$ 1,4325
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,8120
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,2445

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																	
		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>2004/13 COM DESONERAÇÃO</td> <td>95,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>2,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47	SEINFRA	2004/13 COM DESONERAÇÃO	95,06%		SEINFRA	PRÓPRIA	2,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47																
SEINFRA	2004/13 COM DESONERAÇÃO	95,06%																	
SEINFRA	PRÓPRIA	2,00%																	

VALOR:	R\$ 7,77
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,20
VALOR COM BDI:	R\$ 9,97

6.1.1. C1451 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	R\$ 1,1500	R\$ 3,5650
11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 6,8800	R\$ 10,3200
11893 SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,50000000	R\$ 44,4700	R\$ 111,1750
12157 TRILHO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	M	2,75000000	R\$ 6,6400	R\$ 18,2600
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 311,1800	R\$ 311,1800
TOTAL Material:					R\$ 454,5000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 19,1000	R\$ 21,4575
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,87500000	R\$ 24,1600	R\$ 45,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 66,7575

VALOR:	R\$ 521,29
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 147,47
VALOR COM BDI:	R\$ 668,76

6.1.2. C2671 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12257 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 154,2600	R\$ 154,2600
TOTAL Material:					R\$ 154,2600

VALOR:	R\$ 154,26
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 43,64
VALOR COM BDI:	R\$ 197,90

7.1.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,7200	R\$ 16,5200
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 19,2300	R\$ 25,5799
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,5300	R\$ 1,5036
11824 RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,2700	R\$ 4,4450
TOTAL Material:					R\$ 48,0445

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
10498 CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 038.1 COM DESONERAÇÃO SPAPF: 2024/12 COM DESONERAÇÃO Compras Próprias: PRÓPRIA	HORA: 84,44%	MES: 47,40%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/SM5			
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 32,4450
VALOR:	R\$ 80,49
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 22,77
VALOR COM BDI:	R\$ 103,26

7.2.1. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 17,1600
TOTAL Material:					R\$ 17,1600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,82500000	R\$ 24,1600	R\$ 19,9320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,82500000	R\$ 18,4600	R\$ 15,2295
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,1615

VALOR:	R\$ 52,32
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 14,80
VALOR COM BDI:	R\$ 67,12

7.2.2. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,8900	R\$ 5,6700
TOTAL Material:					R\$ 5,6700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 18,4600	R\$ 6,9225
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9825

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 412,6000	R\$ 0,8252
TOTAL Serviço:					R\$ 0,8252

VALOR:	R\$ 22,48
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,36
VALOR COM BDI:	R\$ 28,84

7.2.3. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,2500	R\$ 2,5625
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 25,4500	R\$ 58,5350
11581 PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 4,6900	R\$ 14,0700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE SEINFRA SNAP Outras Própria	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 85,36% 0,00%	MES 47 47 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 12,5300	R\$ 3,1325
TOTAL Material:						R\$ 78,3000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67500000	R\$ 19,1000	R\$ 12,8925
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67500000	R\$ 24,1600	R\$ 16,3080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,2005
VALOR:					R\$ 107,50
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 30,41
VALOR COM BDI:					R\$ 137,91

7.2.4. C0771 CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10542 CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUMÊ	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 39,3100	R\$ 41,2755
11627 PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1,5MM	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 3,1000	R\$ 7,1300
TOTAL Material:					R\$ 48,4055

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,56250000	R\$ 24,1600	R\$ 13,5900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,56250000	R\$ 18,4600	R\$ 10,3838
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,9738
VALOR:					R\$ 72,38
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 20,48
VALOR COM BDI:					R\$ 92,86

7.2.5. C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	R\$ 6,9500	R\$ 102,8600
TOTAL Material:					R\$ 102,8600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,06250000	R\$ 24,1600	R\$ 49,8300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,06250000	R\$ 18,4600	R\$ 38,0738
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,9038
VALOR:					R\$ 190,76
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 53,97
VALOR COM BDI:					R\$ 244,73

7.3.1. C0657 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10447 CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 14,1000	R\$ 14,5230

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE:	VERSÃO:	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/1032501/SM5	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	SINAPI	2024/13 COM DESONERAÇÃO	85,00%
			Composição Própria	PRÓPRIA	5,02%



11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 11,7800	R\$ 1,0602
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 46,4800	R\$ 1,8592
					TOTAL Material:	R\$ 17,4424

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 23,4800	R\$ 17,6100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,9350

VALOR:	R\$ 49,38
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 13,97
VALOR COM BDI:	R\$ 63,35

8.1.1. C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 23,5100	R\$ 25,8610
11736	PRIMER PARA MANTA FK	SEINFRA	KG	0,32500000	R\$ 11,8600	R\$ 3,8545
					TOTAL Material	R\$ 29,7155

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.03750000	R\$ 24.1600	R\$ 0.9060
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0.9060

VALOR:	R\$ 30,62
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 8,66
VALOR COM BDI:	R\$ 39,28

9.1.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 21,45	R\$ 1,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 17,02	R\$ 0,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 1,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 506,99	R\$ 1,87
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,87

VALOR:	R\$ 3,76
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,06
VALOR COM BDI:	R\$ 4,82

9.1.2. C1211 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>008.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>Companhias Privadas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,50%	Companhias Privadas	PRÓPRIA	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,50%																		
Companhias Privadas	PRÓPRIA	0,00%																			
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																				

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00950000	R\$ 61,5900	R\$ 0,5851
I0112	ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02210000	R\$ 50,7100	R\$ 1,1207
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,9760
TOTAL Material:						R\$ 3,6818

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 10,8720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,9480

VALOR:	R\$ 25,63
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 7,25
VALOR COM BDI:	R\$ 32,88

9.1.3. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 61,5900	R\$ 0,3757
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,6500	R\$ 0,7215
TOTAL Material:						R\$ 1,0972

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,4146
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,4746

VALOR:	R\$ 19,57
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,54
VALOR COM BDI:	R\$ 25,11

9.2.1. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 19,1200	R\$ 21,0320
TOTAL Material:						R\$ 21,0320

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 25,3680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,7510

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 675,0000	R\$ 13,5200
TOTAL Serviço:						R\$ 13,5200

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/2 COM DESONERAÇÃO	85,36%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	Companhias Próprias	PRÓPRIA	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				

VALOR:	R\$ 79,30
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 22,43
VALOR COM BDI:	R\$ 101,73

9.2.2. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 4,8400	R\$ 1,1277
TOTAL Material:					R\$ 1,1277

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,3930

VALOR:	R\$ 7,52
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,13
VALOR COM BDI:	R\$ 9,65

9.3.1. 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	R\$ 21,45	R\$ 0,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01480000	R\$ 17,02	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 5,435,62	R\$ 8,15
TOTAL Serviço:					R\$ 8,15

VALOR:	R\$ 9,22
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,61
VALOR COM BDI:	R\$ 11,83

9.3.2. C3033 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,52500000	R\$ 24,1600	R\$ 12,6840
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52500000	R\$ 18,4600	R\$ 9,6915
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,3755

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0192 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 394,5600	R\$ 7,8912
TOTAL Serviço:					R\$ 7,8912

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMG	SEINFRA	028.1 COM DESIGNAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	SINAPI	2024/13 COM DESIGNAÇÃO	85,06%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



VALOR:	R\$ 30,27
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 8,56
VALOR COM BDI:	R\$ 38,83

10.1.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 83,0700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 119,3100

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 361,0600	R\$ 361,0600
TOTAL Serviço:					R\$ 361,0600

VALOR:	R\$ 480,37
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 135,90
VALOR COM BDI:	R\$ 616,27

10.1.2. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,79	R\$ 7,21
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 28,19	R\$ 29,88
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 4,63	R\$ 0,87
TOTAL Material:					R\$ 37,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88258 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 21,35	R\$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 17,02	R\$ 2,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,63

VALOR:	R\$ 45,59
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 12,90
VALOR COM BDI:	R\$ 58,49

10.1.3. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 55,8900	R\$ 55,8900
TOTAL Material:					R\$ 55,8900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 18,4800	R\$ 3,4613

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	22R 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
			SINAPI	22R412 COM DESONERAÇÃO	88,06%	47,87%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE					

TOTAL Mão de Obra	R\$ 12.521,3
-------------------	--------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 532,3600	R\$ 1,9964

TOTAL Serviço	R\$ 1,9964
---------------	------------

VALOR:	R\$ 70,41
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 19,92
VALOR COM BDI:	R\$ 90,33

10.1.4. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,83920000	R\$ 0,79	R\$ 0,50
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,12250000	R\$ 28,19	R\$ 3,45
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09200000	R\$ 4,63	R\$ 0,42
TOTAL Material:					R\$ 4,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07260000	R\$ 21,35	R\$ 1,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02860000	R\$ 17,02	R\$ 0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,03

VALOR:	R\$ 6,40
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,81
VALOR COM BDI:	R\$ 8,21

10.2.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 83,0700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 119,3100

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR. FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 361,0600	R\$ 361,0600
TOTAL Serviço:					R\$ 361,0600

VALOR:	R\$ 480,37
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 135,90
VALOR COM BDI:	R\$ 616,27

10.2.2. 98682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/23-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/23-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,48%
			SINAPI	203M12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,57%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/103256/1/SM					
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE					



00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,98	R\$ 1,63
					TOTAL Material:	R\$ 1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33300000	R\$ 21,45	R\$ 7,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16700000	R\$ 17,02	R\$ 2,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,98

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R\$ 520,90	R\$ 22,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 22,45

VALOR:	R\$ 34,06
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 9,64
VALOR COM BDI:	R\$ 43,70

10.2.3. C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 22,6700	R\$ 2,7204
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 139,8700	R\$ 153,8570
					TOTAL Material:	R\$ 156,5774

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45750000	R\$ 18,4600	R\$ 8,4455
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,5055

VALOR:	R\$ 174,08
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 49,25
VALOR COM BDI:	R\$ 223,33

10.2.4. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X5)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,0800	R\$ 2,0484
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 42,3900	R\$ 0,1738
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,2222

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 61,5900	R\$ 3,4983
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 30,0100	R\$ 30,1030
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 56,8400	R\$ 0,3695

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FORTE	VERSÃO:	HORA	MES
				SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	81,06%	47,48%
				Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5						
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE						

TOTAL Material:	R\$ 33.9708
-----------------	-------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 24,1600	R\$ 2.8901
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,11962500	R\$ 18,4600	R\$ 2.2083

TOTAL Mão de Obra	R\$ 5,0984
-------------------	------------

VALOR:	R\$ 41,29
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 11,68
VALOR COM BDI:	R\$ 52,97

10.2.5. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 621,9100	R\$ 111,9438
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 27,4300	R\$ 14,2636
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 36,6900	R\$ 4,4028
C1606 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 460,1700	R\$ 33,6119
C2898 PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 8,5400	R\$ 4,4408
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 38,0100	R\$ 38,0100
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 23,5400	R\$ 2,8248
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 19,5700	R\$ 10,1764

TOTAL Serviço:	R\$ 219,6741
----------------	--------------

VALOR:	R\$ 219,67
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 62,14
VALOR COM BDI:	R\$ 281,81

11.1.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 46,6900	R\$ 0,0374
11688 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 44,9700	R\$ 0,0135
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 3,1900	R\$ 5,1040

TOTAL Material	R\$ 5,1549
----------------	------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 7,0440

TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,7740
-------------------	-------------

VALOR:	R\$ 17,93
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	
Companhias Privadas			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5					
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE					

VALOR COM BDI: R\$ 23,00

11.1.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 46,6900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 44,9700
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,3100
TOTAL Material:					R\$ 9,5389

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33750000	R\$ 19,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33750000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,3708

VALOR: R\$ 23,91

VALOR BDI (28,29%): R\$ 6,76

VALOR COM BDI: R\$ 30,67

11.1.3. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 46,6900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 44,9700
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 9,1800
TOTAL Material:					R\$ 13,8485

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 19,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9675

VALOR: R\$ 29,82

VALOR BDI (28,29%): R\$ 8,44

VALOR COM BDI: R\$ 38,26

11.1.4. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 46,6900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 44,9700
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 5,0900
TOTAL Material:					R\$ 5,7117

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4380

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>325.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>51,06%</td> <td>44,50%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>5,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	325.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	51,06%	44,50%	Composição Própria	PRÓPRIA	5,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	325.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%																	
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	51,06%	44,50%																		
Composição Própria	PRÓPRIA	5,00%	0,00%																		
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/MS																				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																				

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,2264
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,6644
					VALOR:	R\$ 13,38
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 3,79
					VALOR COM BDI:	R\$ 17,17

11.1.5. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 1,5400	R\$ 0,5082
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 31,6900	R\$ 0,3169
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 7,9200	R\$ 7,9992
					TOTAL Material	R\$ 8,8243

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 23,4800	R\$ 5,2830
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 9,5805
					VALOR:	R\$ 18,40
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,21
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,61

11.1.6. C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 1,9200	R\$ 0,6336
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 31,6900	R\$ 0,4754
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,0400	R\$ 11,1504
					TOTAL Material:	R\$ 12,2594

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,8760
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 23,4800	R\$ 8,4528
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 15,3288
					VALOR:	R\$ 27,59
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 7,81
					VALOR COM BDI:	R\$ 35,40

11.1.7. C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,5000	R\$ 0,8250
I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 31,6900	R\$ 0,7289

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA / MES
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41% / 47,48%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% / 47,48%
			Propria	0,00%	

12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,6600	R\$ 11,7766
					TOTAL Material:	R\$ 13,3306

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,4490
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,1572
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,6062
					VALOR:	R\$ 29,94
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 8,47
					VALOR COM BDI:	R\$ 38,41

11.1.8. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 30,4700	R\$ 30,7747
				TOTAL Material:		R\$ 30,7747

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,1610
					VALOR:	R\$ 49,94
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 14,13
					VALOR COM BDI:	R\$ 64,07

11.1.9. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5200	R\$ 10,5200
				TOTAL Material:		R\$ 10,5200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,73500000	R\$ 19,1000	R\$ 14,0385
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,73500000	R\$ 23,4800	R\$ 17,2576
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,2961
					VALOR:	R\$ 41,82
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 11,83
					VALOR COM BDI:	R\$ 53,65

11.2.1. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2538
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,3700	R\$ 25,3700

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Compras.gov			PRÓPRIA	0,30%		
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5					
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE					

TOTAL Material:	R\$ 25.6235
-----------------	-------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40500000	R\$ 19,1000	R\$ 7,7355
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40500000	R\$ 23,4800	R\$ 9,5094

TOTAL Mão de Obra	R\$ 17,2449
-------------------	-------------

VALOR:	R\$ 42,87
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 12,13
VALOR COM BDI:	R\$ 55,00

11.2.2. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,3240
11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,0500	R\$ 40,0500

TOTAL Material:	R\$ 40,3740
-----------------	-------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40500000	R\$ 19,1000	R\$ 7,7355
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40500000	R\$ 23,4800	R\$ 9,5094

TOTAL Mão de Obra	R\$ 17,2449
-------------------	-------------

VALOR:	R\$ 57,62
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 16,30
VALOR COM BDI:	R\$ 73,92

11.2.3. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,4050
11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 54,5800	R\$ 54,5800

TOTAL Material:	R\$ 54,9850
-----------------	-------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63750000	R\$ 19,1000	R\$ 12,1763
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63750000	R\$ 23,4800	R\$ 14,9685

TOTAL Mão de Obra	R\$ 27,1448
-------------------	-------------

VALOR:	R\$ 82,13
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 23,23
VALOR COM BDI:	R\$ 105,36

11.2.4. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,3240

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE:	VERSÃO:	HORA: MES:
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44% 47,52%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	BRAP	2034/12 COM DESONERAÇÃO	55,36% 0,00%
					

11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 75,7800	R\$ 75,7800
					TOTAL Material:	R\$ 75,1042

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45750000	R\$ 19.1000	R\$ 8,7383
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45750000	R\$ 23.4800	R\$ 10,7421
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,4804
VALOR:						R\$ 95,58
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 27,04
VALOR COM BDI:						R\$ 122,62

11.2.5. C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,4050
11808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 105,3500	R\$ 105,3500
					TOTAL Material	R\$ 105,7550

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,71250000	R\$ 19,1000	R\$ 13,6088
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,71250000	R\$ 23,4800	R\$ 16,7295
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,3383
					VALOR:	R\$ 136,09
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 38,50
					VALOR COM BDI:	R\$ 174,59

11.2.6. C2498 TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1620
12122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,2500	R\$ 32,2500
					TOTAL Material	R\$ 32,4120

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,8705
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25500000	R\$ 23,4800	R\$ 5,9874
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,8579
					VALOR:	R\$ 43,27
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 12,24
					VALOR COM BDI:	R\$ 55,51

11.2.7. 104031 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE	VERSÃO:	HORA
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	80,00%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5	Complementar Própria	PRÓPRIA	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				

00001414	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 7,49	R\$ 7,49
					TOTAL Material:	R\$ 7,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30380000	R\$ 16,37	R\$ 4,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09720000	R\$ 17,02	R\$ 1,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,62
					VALOR:	R\$ 14,11
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 3,99
					VALOR COM BDI:	R\$ 18,10

11.2.8. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,7100
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 46,6900	R\$ 0,1401
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0675
				TOTAL Material:		R\$ 0,9176

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06750000	R\$ 19,1000	R\$ 1,2893
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,06750000	R\$ 23,4800	R\$ 1,5849
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,8742
					VALOR:	R\$ 3,79
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,07
					VALOR COM BDI:	R\$ 4,86

11.2.9. 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,11880000	R\$ 10,73
00003729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 95,47
				TOTAL Material:	R\$ 96,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49050000	R\$ 17,18	R\$ 25,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49050000	R\$ 20,71	R\$ 30,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 56,46
					VALOR:	R\$ 153,20
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 43,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE: SEINFRA SINAPI Condições Próprias	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 84,44% 85,00% 0,00%	MES: 47,48% 100% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				



VALOR COM BDI:	R\$ 196,54
----------------	------------

11.2.10. 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 10,73	R\$ 0,11
00012769 HIDRÔMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 67,91	R\$ 67,91
TOTAL Material:					R\$ 68,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	R\$ 17,18	R\$ 7,41
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	R\$ 20,71	R\$ 8,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,34

VALOR:	R\$ 84,36
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 23,87
VALOR COM BDI:	R\$ 108,23

11.2.11. 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R\$ 2,91	R\$ 0,10
00011831 TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,10	R\$ 14,10
TOTAL Material:					R\$ 14,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 20,71	R\$ 3,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 17,02	R\$ 0,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,96

VALOR:	R\$ 18,16
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,14
VALOR COM BDI:	R\$ 23,30

11.3.1. C0350 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,3300	R\$ 164,3300
I0245 BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5600	R\$ 2,5600
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,9300	R\$ 13,8600
I1825 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,2100	R\$ 27,2100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>328.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>55,09%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>Compras.gov.br</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,09%	47,40%	Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%																	
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,09%	47,40%																		
Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS																				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																				

12190	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,1500	R\$ 48,1500
					TOTAL Material:	R\$ 256,1100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 19,1000	R\$ 21,4875
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 23,4800	R\$ 26,4150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,9025
					VALOR:	R\$ 304,01
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 86,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 390,01

11.3.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 88,1200	R\$ 0,7050
17853	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 252,4500	R\$ 252,4500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,6640
				TOTAL Material:		R\$ 254,8190

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1600	R\$ 21,7440
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 27,7200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,4640
VALOR:						R\$ 304,25
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 86,07
VALOR COM BDI:						R\$ 390,32

11.3.3. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 5,5900	R\$ 3,3540
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 88,1200	R\$ 1,6743
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,5200	R\$ 5,1116
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 6,7100	R\$ 7,3810
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02800000	R\$ 74,0600	R\$ 1,9256
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 162,0400	R\$ 162,0400
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 154,2800	R\$ 154,2800
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,0000	R\$ 35,0000
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,4100	R\$ 41,4100
					TOTAL Material:	R\$ 412,1796

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	54,64%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO	47,87%
			Compreensão Proprietária	PRÓPRIA	5,30%



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 127,8000
					VALOR:	R\$ 539,98
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 152,76
					VALOR COM BDI:	R\$ 692,74

11.3.4. C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 5,5900	R\$ 3,3540
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 88,1200	R\$ 1,6743
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,5200	R\$ 5,1116
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,3051
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 74,0600	R\$ 1,9256
11649 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 198,2900	R\$ 198,2900
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 154,2800	R\$ 154,2800
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,3400	R\$ 81,3400
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,4100	R\$ 41,4100
TOTAL Material:					R\$ 457,6906

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,62500000	R\$ 19,1000	R\$ 50,1375
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,62500000	R\$ 23,4800	R\$ 61,6350
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,65000000	R\$ 24,1600	R\$ 39,8640
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 30,4590
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 182,0955
VALOR:					R\$ 669,79
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 189,48
VALOR COM BDI:					R\$ 859,27

11.3.5. C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10827 CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 267,2200	R\$ 21,3776
11090 EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 13,4000	R\$ 14,0700
11926 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 671,3500	R\$ 671,3500
TOTAL Material:					R\$ 706,7976
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 54,3600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 41,5350

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																	
		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>328.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,64%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,30%</td> <td>0,04%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%	Composição Própria	PRÓPRIA	0,30%	0,04%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,48%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%																
Composição Própria	PRÓPRIA	0,30%	0,04%																

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 85,8950
VALOR:	R\$ 802,69
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 227,08
VALOR COM BDI:	R\$ 1.029,77

11.3.6. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,9700	R\$ 61,9700
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
TOTAL Material:					R\$ 62,0456
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 19,1000	R\$ 7,1625
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 23,4800	R\$ 8,8050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9675
VALOR:					R\$ 78,01
VALOR BDI (28.29%):					R\$ 22,07
VALOR COM BDI:					R\$ 100,08

11.3.7. C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 88,1200	R\$ 1,3218
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,35000000	R\$ 0,5200	R\$ 2,7820
I6739 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 784,0800	R\$ 784,0800
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 74,0600	R\$ 2,2218
I2040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	0,85000000	R\$ 17,5900	R\$ 14,9515
I2089 TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,65000000	R\$ 8,3900	R\$ 5,4535
TOTAL Material:					R\$ 810,8106
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,86250000	R\$ 18,4800	R\$ 15,9218
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,0418
VALOR:					R\$ 844,85
VALOR BDI (28.29%):					R\$ 239,01
VALOR COM BDI:					R\$ 1.083,86

11.3.8. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>203A12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA	203A12 COM DESONERAÇÃO	85,06%		SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SEINFRA	203A12 COM DESONERAÇÃO	85,06%																			
SEINFRA	PRÓPRIA	0,00%																			
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/SM5																				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																				

10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 129,2600	R\$ 129,2600
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,4400	R\$ 126,4400
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,5000	R\$ 23,5000
					TOTAL Material	R\$ 281,2000

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 23,4800	R\$ 26,4150
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 26,4150

VALOR:	R\$ 307,62
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 87,03
VALOR COM BDI:	R\$ 394,65

11.3.9. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 69,3100	R\$ 69,3100
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,6500	R\$ 16,6500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2268
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 121,2800	R\$ 121,2800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 72,7000	R\$ 72,7000
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,0900	R\$ 14,0900
					TOTAL Material	R\$ 294,2568

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 19,1000	R\$ 21,4875
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 23,4800	R\$ 26,4150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 47,9025

VALOR:	R\$ 342,16
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 96,80
VALOR COM BDI:	R\$ 438,96

11.3.10. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,8800	R\$ 37,8800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
					TOTAL Material:	R\$ 37,9556

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 19,1000	R\$ 7,1625
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 23,4800	R\$ 8,8050
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 15,9675

VALOR:	R\$ 53,92
--------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
				SEINFRA	UBS 1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	UBS 1/2 COM DESONERAÇÃO
				Concepções Próprias	PRÓPRIA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMIS		HORA	MES	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE		84,44%	47	
			85,00%	47	
			0,00%	1,00%	
			FLS.		

VALOR BDI (28,29%):	R\$ 15,25
VALOR COM BDI:	R\$ 59,17

11.3.11. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,0100	R\$ 6,0100
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700
TOTAL Material:					R\$ 6,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11250000	R\$ 23,4800	R\$ 2,6415
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,6415
VALOR:					R\$ 8,92
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 2,52
VALOR COM BDI:					R\$ 11,44

11.3.12. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9500	R\$ 16,9500
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2268
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,4000	R\$ 74,4000
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,9300	R\$ 13,8600
I1864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 121,2800	R\$ 121,2800
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 72,7000	R\$ 72,7000
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,0900	R\$ 14,0900
TOTAL Material:					R\$ 313,2068

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,06250000	R\$ 19,1000	R\$ 39,3938
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,06250000	R\$ 23,4800	R\$ 48,4275
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,8213
VALOR:					R\$ 401,03
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 113,45
VALOR COM BDI:					R\$ 514,48

11.3.13. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 88,1200	R\$ 0,0441
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,0780
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 117,2200	R\$ 117,2200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE/ PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE: SEINFRA SINAPI Condições Própria	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 64,44% 65,00% 0,00%	MES: 47,90% 47,90% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				



TOTAL Material:	R\$ 117,3421
-----------------	--------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 24,1600	R\$ 4,5300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,26250000	R\$ 18,4600	R\$ 4,8458
TOTAL Mão de Obra					R\$ 27,4958
VALOR:					R\$ 144,84
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 40,98
VALOR COM BDI:					R\$ 185,82

11.3.14. C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,4200	R\$ 30,4200
TOTAL Material					R\$ 30,4200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,0600
VALOR:					R\$ 39,48
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 11,17
VALOR COM BDI:					R\$ 50,65

11.3.15. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,3400	R\$ 32,3400
TOTAL Material					R\$ 32,3400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,0600
VALOR:					R\$ 41,40
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 11,71
VALOR COM BDI:					R\$ 53,11

11.3.16. C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 121,2800	R\$ 121,2800
TOTAL Material					R\$ 121,3556
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025 BDI : 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>828.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>64,48%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>66,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,30%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	828.1 COM DESONERAÇÃO	64,48%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	66,06%		Composição Própria	PRÓPRIA	0,30%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	828.1 COM DESONERAÇÃO	64,48%	47,48%															
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	66,06%																	
Composição Própria	PRÓPRIA	0,30%																	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5MS																		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																		



10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 23,4800	R\$ 11,4465
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,7715
					VALOR:	R\$ 147,13
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 41,62
					VALOR COM BDI:	R\$ 188,75

11.3.17. C2312 TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,4200	R\$ 22,4200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2025
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,4400	R\$ 126,4400
11937	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 305,7700	R\$ 305,7700
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,5000	R\$ 23,5000
				TOTAL Material		R\$ 480,3325

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 42,9750
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 52,8300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 95,8050
					VALOR:	R\$ 576,14
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 162,99
					VALOR COM BDI:	R\$ 739,13

11.3.18. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,3400	R\$ 81,3400
					TOTAL Material:	R\$ 81,4156

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 19,1000	R\$ 9,3113
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 23,4800	R\$ 11,4465
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,7578
VALOR:						R\$ 102,17
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 28,90
VALOR COM BDI:						R\$ 131,07

11.3.19. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	RES
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/1103250/1/MS	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,06%	47,52%
			Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,8800	R\$ 30,8800
					TOTAL Material:	R\$ 30,9556

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 19,1000	R\$ 9,3113
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 23,4800	R\$ 11,4455
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,7568

VALOR:	R\$ 51,71
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 14,63
VALOR COM BDI:	R\$ 66,34

11.3.20. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2700
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,2600	R\$ 13,2600
					TOTAL Material:	R\$ 13,5300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 19,1000	R\$ 7,1625
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 23,4800	R\$ 4,4025
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,5650

VALOR:	R\$ 25,10
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 7,10
VALOR COM BDI:	R\$ 32,20

11.4.1. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R\$ 47,71	R\$ 0,84
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R\$ 111,22	R\$ 0,96
				TOTAL Equipamento Custo Horário		R\$ 1,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R\$ 5,67	R\$ 0,03
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R\$ 8,44	R\$ 0,99
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R\$ 10,40	R\$ 0,13

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	126.1 COM DESONERAÇÃO	64,48%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	65,98%	47,67%
			Composição Proprietária	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM5				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE					



00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R\$ 2,95	R\$ 0,41
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R\$ 14,05	R\$ 6,20
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81680000	R\$ 0,43	R\$ 56,68
					TOTAL Material:	R\$ 64,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	R\$ 21,45	R\$ 109,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	R\$ 17,02	R\$ 68,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 177,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	R\$ 556,51	R\$ 64,33
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R\$ 378,43	R\$ 5,60
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R\$ 362,35	R\$ 26,95
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R\$ 1.879,25	R\$ 84,19
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R\$ 4,96	R\$ 4,01
					TOTAL Serviço	R\$ 185,08

VALOR:	R\$ 428,71
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 121,28
VALOR COM BDI:	R\$ 549,99

11.5.1. C3648 RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16721 RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M, CISTERNA CAP.=4,5M3, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO, ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17.402,3000	R\$ 17.402,3000
				TOTAL Material:	R\$ 17.402,3000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,00000000	R\$ 36.6900	R\$ 183.4500
					TOTAL Serviço:	R\$ 183.4500
					VALOR:	R\$ 17.585,75
					VALOR BDI (28.29%):	R\$ 4.975,01
					VALOR COM BDI:	R\$ 22.560,76

11.5.2. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE SEINFRA SINAPI Condições Própria	VERSÃO 02A.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 64,44% 47,67% 0,00%	MES 47,48% 47,67% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,492000000	R\$ 74,0600	R\$ 110,4975
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 43,0600	R\$ 129,1800
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,500000000	R\$ 11,6600	R\$ 29,1500
TOTAL Material:						R\$ 268,8275

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,500000000	R\$ 18,4600	R\$ 27,6900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,6900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1.2.8)	SEINFRA	M2	10,050000000	R\$ 46,9800	R\$ 472,1490
C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,920000000	R\$ 81,1400	R\$ 1.048,3288
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=5,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,860000000	R\$ 8,8500	R\$ 370,4610
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,290000000	R\$ 347,8900	R\$ 100,8881
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,598000000	R\$ 366,6900	R\$ 219,2806
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,240000000	R\$ 36,6900	R\$ 522,4656
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,840000000	R\$ 57,8800	R\$ 106,4992
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,000000000	R\$ 19,3000	R\$ 212,3000
TOTAL Serviço:						R\$ 3.052,3773

VALOR:	R\$ 3.348,89
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 947,40
VALOR COM BDI:	R\$ 4.296,29

12.1.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,100000000	R\$ 3,3700	R\$ 3,7070
TOTAL Material:						R\$ 3,7070

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,225000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,225000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,4338
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,7313

VALOR:	R\$ 13,44
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 3,80
VALOR COM BDI:	R\$ 17,24

12.2.1. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE: SEINFRA SINAPI: 2024/12 COM DESONERAÇÃO Condições Própria	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 64,64% 47,48% 65,00% 0,00% 1,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/5MS			
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,4500	R\$ 30,4500
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,9500	R\$ 29,9500
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7600	R\$ 24,7600
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,8400	R\$ 100,8400
					TOTAL Material:	R\$ 186,0000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.25000000	R\$ 19,1000	R\$ 42,9750
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.25000000	R\$ 24,1500	R\$ 54,3375
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 97,3125

VALOR:	R\$ 283,31
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 80,15
VALOR COM BDI:	R\$ 363,46

12.3.1. C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,7500	R\$ 1,7850
				TOTAL Material:		R\$ 1,7850

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 12,1000	R\$ 3,5813
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 24,1500	R\$ 4,5281
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 8,1094

VALOR:	R\$ 9,89
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,80
VALOR COM BDI:	R\$ 12,69

12.3.2. C0563 CABO TELEFÔNICO CCI - 2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,0300	R\$ 1,0506
				TOTAL Material:		R\$ 1,0506

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11250000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1488
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11250000	R\$ 24,1500	R\$ 2,7169
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,8657

VALOR:	R\$ 5,92
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,67
VALOR COM BDI:	R\$ 7,59

12.3.3. C1374 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-301	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>228.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,64%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Corporação Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,30%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,48%	SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%	Corporação Própria	PRÓPRIA	0,30%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	84,64%	47,48%																	
SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%																		
Corporação Própria	PRÓPRIA	0,30%																			
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMIS																				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																				

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,2800
TOTAL Material:					R\$ 1,3056

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08250000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,5682

VALOR:	R\$ 4,87
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,38
VALOR COM BDI:	R\$ 6,25

12.3.4. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,1800
TOTAL Material:					R\$ 2,2236

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8935

VALOR:	R\$ 6,12
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,73
VALOR COM BDI:	R\$ 7,85

12.3.5. C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,0200
TOTAL Material:					R\$ 3,0804

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 19,1000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,2169

VALOR:	R\$ 7,30
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,07
VALOR COM BDI:	R\$ 9,37

12.4.1. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE SEINFRA BRAP Condições Própria	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 54,44% 85,09% 0,20%	MES 47,48% 1,00% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				



						TOTAL Material:	R\$ 8.1700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1500	R\$ 5,4338	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,7313
						VALOR:	R\$ 17,90
						VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,06
						VALOR COM BDI:	R\$ 22,96

12.4.2. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1700	R\$ 8,1700	
						TOTAL Material:	R\$ 8,1700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1500	R\$ 5,4338	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,7313
						VALOR:	R\$ 17,90
						VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,06
						VALOR COM BDI:	R\$ 22,96

12.4.3. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,7100	R\$ 13,7100	
						TOTAL Material:	R\$ 13,7100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1500	R\$ 5,4338	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,7313
						VALOR:	R\$ 23,44
						VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,63
						VALOR COM BDI:	R\$ 30,07

12.4.4. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 17,4700	R\$ 52,4100	
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,5400	R\$ 48,5400	
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0900	R\$ 2,0900	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA : 14/04/2025	BOI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS		SEINFRA	125 1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
				Composição Preços	PRONEXA



11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,4300	R\$ 60,4300
					TOTAL Material:	R\$ 163,4700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,62500000	R\$ 19,1000	R\$ 50,1375
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 24,1500	R\$ 27,1688
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 77,3063
					VALOR:	R\$ 240,78
					VALOR BOI (28,29%):	R\$ 68,12
					VALOR COM BOI:	R\$ 308,90

12.5.1. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,2200	R\$ 6,2200
					TOTAL Material:	R\$ 6,2200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15750000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0083
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15750000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8036
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,8119
					VALOR:	R\$ 13,03
					VALOR BOI (28,29%):	R\$ 3,69
					VALOR COM BOI:	R\$ 16,72

12.5.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9800	R\$ 10,9800
					TOTAL Material:	R\$ 10,9800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27750000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3003
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27750000	R\$ 24,1500	R\$ 6,7016
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,0019
					VALOR:	R\$ 22,98
					VALOR BOI (28,29%):	R\$ 6,50
					VALOR COM BOI:	R\$ 29,48

12.5.3. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,2600	R\$ 15,2600
					TOTAL Material:	R\$ 15,2600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%
			Compras Próprias	PRÓPRIA	0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39750000	R\$ 19,1000	R\$ 7,5923
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39750000	R\$ 24,1500	R\$ 9,5996
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,1918
VALOR:						R\$ 32,45
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 9,18
VALOR COM BDI:						R\$ 41,63

12.5.4. C2485 TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2112	TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,1700	R\$ 15,1700
TOTAL Material:						R\$ 15,1700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1500	R\$ 5,4338
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,7313
VALOR:						R\$ 24,90
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 7,04
VALOR COM BDI:						R\$ 31,94

12.5.5. C2486 TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,5300	R\$ 12,5300
TOTAL Material:						R\$ 12,5300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27750000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3003
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27750000	R\$ 24,1500	R\$ 6,7016
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,0018
VALOR:						R\$ 24,53
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 6,94
VALOR COM BDI:						R\$ 31,47

12.5.6. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,8900	R\$ 6,8900
TOTAL Material:						R\$ 6,8900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15750000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0083

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/23-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/23-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/113325/01/SMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	BRAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,18%	0,00%
			PROPRIA		0,00%	



12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15750000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8036
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,8119
VALOR:						R\$ 13,70
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 3,88
VALOR COM BDI:						R\$ 17,58

12.5.7. C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12116	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,4800
TOTAL Material:					R\$ 29,4800
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,9500
VALOR:					R\$ 55,43
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 15,68
VALOR COM BDI:					R\$ 71,11

12.6.1. C4107 ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 83,6500
TOTAL Material:					R\$ 83,6500
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 58,0250
VALOR:					R\$ 122,58
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 34,68
VALOR COM BDI:					R\$ 157,26

12.6.2. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,8300
TOTAL Material:					R\$ 37,8300
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 19,1000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1625

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417 0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417 0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417 0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	65,00%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1500	R\$ 16,1125
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,7750
					VALOR:	R\$ 63,11
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 17,85
					VALOR COM BDI:	R\$ 80,96

12.6.3. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	LIN	1,00000000	R\$ 47,6800	R\$ 47,6800
					TOTAL Material:	R\$ 47,6800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,82500000	R\$ 19,1000	R\$ 15,7575
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,82500000	R\$ 24,1500	R\$ 19,0238
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 35,5813
VALOR:						R\$ 83,36
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 23,58
VALOR COM BDI:						R\$ 106,94

12.6.4. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 59,8800	R\$ 59,8800
				TOTAL Material:		R\$ 59,8800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,82500000	R\$ 19,1000	R\$ 15,7575
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,82500000	R\$ 24,1500	R\$ 19,9238
				TOTAL, Mão de Obra:		R\$ 35,6813
VALOR:						R\$ 95,56
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 27,03
VALOR COM BDI:						R\$ 122,59

12.6.5. C4975 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,44000000	R\$ 145,8200	R\$ 209,9608
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 209,9608
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19068	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.112,7400	R\$ 2.112,7400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.035001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.035001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.035001/24-001	FONTE:	VERSÃO:	HORA: MES:
			SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	54,47% 47,48%
			SINAP: Construção Própria	2024/12 COM DESONERAÇÃO	51,00% 0,00%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/SM5				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				

TOTAL Material: R\$ 2.112.7400					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,16000000	R\$ 18,4600	R\$ 39,8736
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,8736

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,59000000	R\$ 372,2900	R\$ 219,6511
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,95000000	R\$ 36,6900	R\$ 34,8555
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,59000000	R\$ 119,3100	R\$ 70,3929
TOTAL Serviço:					R\$ 324,8995
VALOR:					R\$ 2.687,49
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 760,29
VALOR COM BDI:					R\$ 3.447,78

12.6.6. C0522 CABO COBRE NU 6MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10340 CABO COBRE NU 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 5,5300	R\$ 5,6406
TOTAL Material:					R\$ 5,6406
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 19,1000	R\$ 1,8623
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09750000	R\$ 24,1500	R\$ 2,3546
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,2169
VALOR:					R\$ 9,86
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 2,79
VALOR COM BDI:					R\$ 12,65

13.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,2080
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,5600	R\$ 1,0920
TOTAL Material:					R\$ 1,3000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,3010
VALOR:					R\$ 9,60
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 2,72
VALOR COM BDI:					R\$ 12,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA:	14/04/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMIS	Proporção Própria	PRÓPRIA	0,00%	47,50%
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	COMITÊ DE LICITAÇÃO Nº _____ FLS. _____			

13.1.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 21,62
TOTAL Material:					R\$ 4,94
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 22,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 17,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,06
VALOR:					R\$ 9,00
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 2,72
VALOR COM BDI:					R\$ 12,32

13.1.3. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11450	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 8,9000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5200
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 13,4300
TOTAL Material:					R\$ 3,4811
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26250000	R\$ 19,1000
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2618
VALOR:					R\$ 15,74
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 4,45
VALOR COM BDI:					R\$ 20,19

13.1.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 14,9500
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 23,4900
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 11,9200
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5200
TOTAL Material:					R\$ 5,1140
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26250000	R\$ 19,1000
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,2618

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMIS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	86,06%	47,52%
			Composições Própria	PRÓPRIA	0,00%	





VALOR:	R\$ 18,38
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,20
VALOR COM BDI:	R\$ 23,58

13.1.5. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 5,2600	R\$ 0,9994
I2079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 3,2900	R\$ 1,0199
TOTAL Material					R\$ 2,0193

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,3010

VALOR:	R\$ 10,32
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,92
VALOR COM BDI:	R\$ 13,24

14.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	R\$ 18,4800	R\$ 36,6893
TOTAL Mão de Obra					R\$ 36,6893

VALOR:	R\$ 36,69
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 10,38
VALOR COM BDI:	R\$ 47,07

14.2. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 61,5900	R\$ 22,4680
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,5200	R\$ 56,5400
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 83,4500	R\$ 91,7950
TOTAL Material					R\$ 171,2030

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 108,7200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,75000000	R\$ 18,4800	R\$ 124,6050
TOTAL Mão de Obra					R\$ 233,3250

VALOR:	R\$ 404,53
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 114,44
VALOR COM BDI:	R\$ 518,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA:	14/04/2025															
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		BDI:	28,29%															
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/5MS		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>328.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2324/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compras.gov.br</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,50%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2324/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%		Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,50%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
SINAPI	2324/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%																		
Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,50%																		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																			

14.3. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 88,1200	R\$ 18,5052
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,7100	R\$ 21,9745
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,5200	R\$ 16,0940
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 91,8500
TOTAL Material:					R\$ 148,2237

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 154,0200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,90000000	R\$ 18,4600	R\$ 127,3740
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 281,3940

VALOR:	R\$ 429,62
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 121,54
VALOR COM BDI:	R\$ 551,16

14.4. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 5,2300	R\$ 94,1400
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 88,1200	R\$ 54,4845
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 74,0600	R\$ 45,5469
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,5200	R\$ 191,6200
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 74,0600	R\$ 19,4778
TOTAL Material:					R\$ 405,2693

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 54,3600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 138,4500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 192,8100

VALOR:	R\$ 598,08
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 169,20
VALOR COM BDI:	R\$ 767,28

14.5. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 19,8600	R\$ 9,9260
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 9,9260

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,54620000	R\$ 61,5900	R\$ 33,7995
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 74,0600	R\$ 43,3399

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA:	14/04/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	SEINFRA	VERSÃO	84.44%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	47.50%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
			BDI: 28,29% R\$ 101,9200 R\$ 33,3800 R\$ 218,4300 TOTAL Material		

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 101,9200
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 83,4500	R\$ 33,3800
						R\$ 218,4300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 221,5200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 257,7600
					VALOR:	R\$ 486,13
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 137,53
					VALOR COM BDI:	R\$ 623,66

14.6. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19.8600	R\$ 14.1800
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 14.1800

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 61,5900	R\$ 52,5178
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 174,7200
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 74,0600	R\$ 61,9143
				TOTAL Material:		R\$ 289,1521

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 83,0700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 83,0700
VALOR:						R\$ 386,40
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 109,31
VALOR COM BDI:						R\$ 495,71

14.7. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,2300	R\$ 6,0145
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,1800	R\$ 0,2436
					TOTAL Material:	R\$ 6,2581

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,1460
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,4496
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,5956
					VALOR:	R\$ 8,85
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-201	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 328.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,64% MEE: 47,48% SEINFRA: 232412 COM DESONERAÇÃO 88,38% PRÓPRIA: 0,00%		
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS			
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			



VALOR COM BDI:	R\$ 11,35
----------------	-----------

14.8. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,5900	R\$ 6,4285
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,1800	R\$ 0,2436
TOTAL Material:					R\$ 6,6721

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05250000	R\$ 19,1000	R\$ 1,0028
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05250000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2684
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,2712

VALOR:	R\$ 8,94
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,53
VALOR COM BDI:	R\$ 11,47

14.9. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 61,5900	R\$ 0,9239
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,1336
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 9,7500
TOTAL Material:					R\$ 13,3553

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 15,5064
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,6264

VALOR:	R\$ 46,98
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 13,29
VALOR COM BDI:	R\$ 60,27

14.10. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 61,5900	R\$ 0,3757
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,2636
TOTAL Material:					R\$ 1,6393

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 24,1600	R\$ 1,8120
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,11250000	R\$ 18,4600	R\$ 2,0768

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE:	VERSÃO:	HORA: MES:
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,40%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00% 47,40%
			Compreensão Proposta	PRÓPRIA	8,00% 47,40%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,6688
VALOR:	R\$ 5,53
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,56
VALOR COM BDI:	R\$ 7,09

14.11. C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 10,8720
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 8,3070
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,1790

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 365,1800	R\$ 9,1295
TOTAL Serviço:					R\$ 9,1295
VALOR:					R\$ 28,31
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 8,01
VALOR COM BDI:					R\$ 36,32

14.12. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 88,1200	R\$ 0,0881
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,0780
I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 331,3500	R\$ 331,3500
TOTAL Material:					R\$ 331,5161

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26250000	R\$ 24,1600	R\$ 6,3420
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18750000	R\$ 18,4600	R\$ 3,4613
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,9233
VALOR:					R\$ 359,44
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 101,69
VALOR COM BDI:					R\$ 461,13

14.13. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 1,0800	R\$ 0,4860
TOTAL Material:					R\$ 0,4860

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,64%	47,48%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	45,06%	47,48%
			Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24.1600	R\$ 5.4350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5.4350
VALOR:						R\$ 5,92
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 1,67
VALOR COM BDI:						R\$ 7,59

15.1. C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12254	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	R\$ 4.4000	R\$ 0,1980
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	R\$ 6,0400	R\$ 1,9932
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	R\$ 100,7300	R\$ 5,6409
TOTAL Material:						R\$ 7,8321
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,8600	R\$ 3,1290
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01395000	R\$ 18,4600	R\$ 0,2575
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,3865
VALOR:						R\$ 11,22
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 3,17
VALOR COM BDI:						R\$ 14,39

15.2. 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,57	R\$ 0,01
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 7,89	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,26
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	R\$ 85,55	R\$ 50,90
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	R\$ 86,00	R\$ 51,17
TOTAL Material:						R\$ 102,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57900000	R\$ 21,45	R\$ 33,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63400000	R\$ 17,02	R\$ 10,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 44,65
VALOR:						R\$ 146,98
VALOR BDI (28.29%):						R\$ 41,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	BID : 28,29%																
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,64%</td> <td>47,62%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>55,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compras.gov.br</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,30%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,64%	47,62%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,06%		Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,30%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,64%	47,62%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,06%																	
Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,30%	0,00%																

VALOR COM BDI:	R\$ 188,56
----------------	------------

15.3. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52500000	R\$ 18,4600	R\$ 9,6915
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,6915
VALOR:						R\$ 9,69
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 2,74
VALOR COM BDI:						R\$ 12,43

JOSE ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:24127582391

Assinado de forma digital por
JOSE ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391
Data: 2025.04.14 11:22:51
+01'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025 BDI: 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>64,64%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,00%</td> <td>47,57%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO	64,64%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	65,00%	47,57%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO	64,64%	47,48%															
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	65,00%	47,57%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS																		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																		



88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,99	R\$ 9,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:						R\$ 0,12

VALOR:	R\$ 17,79
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,03
VALOR COM BDI:	R\$ 22,82

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,99	R\$ 9,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE/ PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS	SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	203A/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%
			Sinapi	PRÓPRIA	0,00%



95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,16
					VALOR:	R\$ 17,69
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,00
					VALOR COM BDI:	R\$ 22,69

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 61,5900	R\$ 19,6965
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,7100	R\$ 36,8277
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,5200	R\$ 26,9724
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 278,2500
TOTAL Material					R\$ 361,7466
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 125,8400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,22250000	R\$ 18,4600	R\$ 133,3274
TOTAL Mão de Obra					R\$ 259,1674
VALOR:					R\$ 621,91
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 175,94
VALOR COM BDI:					R\$ 797,85

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 61,5900	R\$ 0,9239
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,1336
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 9,7500
TOTAL Material					R\$ 13,3553
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 15,5064
TOTAL Mão de Obra					R\$ 33,6264
VALOR:					R\$ 46,98
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 13,29
VALOR COM BDI:					R\$ 60,27

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>038 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,04%</td> <td>47,96%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>55,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>5,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	038 1 COM DESONERAÇÃO	54,04%	47,96%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,06%		Composições Próprias	PRÓPRIA	5,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	038 1 COM DESONERAÇÃO	54,04%	47,96%																	
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	55,06%																			
Composições Próprias	PRÓPRIA	5,00%	0,00%																		
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																				

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 61,5900	R\$ 2,5437
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,3949
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,5200	R\$ 3,2188
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 18,3300
					TOTAL Material	R\$ 28,4874

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,12500000	R\$ 24,1600	R\$ 27,1800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,4748
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 52,6548

VALOR:	R\$ 81,14
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 22,95
VALOR COM BDI:	R\$ 104,09

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 61,5900	R\$ 74,8934
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 151,8400
					TOTAL Material	R\$ 226,7334

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,33750000	R\$ 18,4600	R\$ 449,2703
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 449,2703

VALOR:	R\$ 678,00
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 191,24
VALOR COM BDI:	R\$ 869,24

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 61,5900	R\$ 74,8934
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 189,8000
					TOTAL Material	R\$ 264,6934

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 138,4500
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 138,4500

VALOR:	R\$ 403,14
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 114,05
VALOR COM BDI:	R\$ 517,19

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE: SEINFRA SINAPI Complementar: Própria	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 64,44% 81,08% 0,00%	MES: 47,48% 47,50% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 61,5900	R\$ 74,8934
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,000000000	R\$ 0,5200	R\$ 151,8400
TOTAL Material						R\$ 226,7334

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,500000000	R\$ 18,4600	R\$ 138,4500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 138,4500

VALOR:	R\$ 355,18
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 103,31
VALOR COM BDI:	R\$ 468,49

87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1,995,000000000	R\$ 2,59	R\$ 5,167,05
TOTAL Material						R\$ 5,167,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,780000000	R\$ 17,02	R\$ 268,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 268,57

VALOR:	R\$ 5,435,62
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,537,74
VALOR COM BDI:	R\$ 6,973,36

C0192 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 61,5900	R\$ 74,8934
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 129,2200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	100,000000000	R\$ 0,5200	R\$ 52,0000
TOTAL Material						R\$ 256,1134

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,500000000	R\$ 18,4600	R\$ 138,4500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 138,4500

VALOR:	R\$ 394,56
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 111,62
VALOR COM BDI:	R\$ 506,18

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000000	R\$ 61,5900	R\$ 74,8934

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS		SEINFRA	2024/12 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
				Composições Próprias	PRÓPRIA



10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 129,2200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 189,8000
TOTAL Material:						R\$ 393,9134

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 18,4500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,4500

VALOR:	R\$ 532,36
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 150,60
VALOR COM BDI:	R\$ 682,96

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 61,5800
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,7100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,5200
TOTAL Material:					R\$ 274,1534

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,4500

VALOR:	R\$ 412,60
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 116,72
VALOR COM BDI:	R\$ 529,32

B7377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 87,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	R\$ 0,54
TOTAL Material:					R\$ 210,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 17,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 187,50

VALOR:	R\$ 506,99
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 143,43
VALOR COM BDI:	R\$ 650,42

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005
DATA:	14/04/2025
BDI:	28,29%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE



88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R\$ 0,28	R\$ 0,80
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	R\$ 1,79	R\$ 1,55

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R\$ 5,90	R\$ 114,66
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R\$ 95,80	R\$ 103,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	R\$ 0,54	R\$ 262,44
TOTAL Material:						R\$ 480,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R\$ 19,62	R\$ 73,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 73,57

VALOR:	R\$ 556,51
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 157,44
VALOR COM BDI:	R\$ 713,95

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,28	R\$ 0,94
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,79	R\$ 1,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 95,80	R\$ 121,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,54	R\$ 309,74
TOTAL Material:						R\$ 431,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 19,62	R\$ 86,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 86,72

VALOR:	R\$ 520,90
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 147,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5M5																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																	
		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,48%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

VALOR COM BDI:	R\$ 668,26
----------------	------------

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 95,80	R\$ 102,50
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,54	R\$ 260,79
TOTAL Material:					R\$ 363,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 17,02	R\$ 145,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 145,86

VALOR:	R\$ 509,15
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 144,04
VALOR COM BDI:	R\$ 653,19

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,99
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	R\$ 1,79	R\$ 1,93
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,92

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R\$ 97,04	R\$ 98,98
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R\$ 0,54	R\$ 185,50
TOTAL Material:					R\$ 284,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R\$ 19,62	R\$ 91,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 91,03

VALOR:	R\$ 375,43
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 107,06
VALOR COM BDI:	R\$ 482,49

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-GE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SINAPI	2034/12 COM DESONERAÇÃO	85,36%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	Propria	PROPRIA	0,00%	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				



00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,55

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 17,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:					R\$ 0,17

VALOR:	R\$ 21,35
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,04
VALOR COM BDI:	R\$ 27,39

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,2300
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,1800
TOTAL Material:					R\$ 6,2581

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 19,1000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,5956

VALOR:	R\$ 8,85
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,50
VALOR COM BDI:	R\$ 11,35

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 10,99
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 92 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																	
		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>Compras.gov.br</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,50%	Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,50%																
Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,00%																	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 17,79	R\$ 0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R\$ 21,35	R\$ 2,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,99
TOTAL Serviço:					R\$ 8,99
VALOR:					R\$ 12,26
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 3,47
VALOR COM BDI:					R\$ 15,73

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39
00043486	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:					R\$ 0,16
VALOR:					R\$ 16,37
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 4,63
VALOR COM BDI:					R\$ 21,00

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 2,79

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,99	R\$ 9,74
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,74

Serviço		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 17,18
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 4,86
VALOR COM BDI:	R\$ 22,04

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
				TOTAL Encargos Complementares		R\$ 7,93

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORIISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 13,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,22

VALOR:	R\$ 21,35
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 6,04
VALOR COM BDI:	R\$ 27,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/SM5	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	
		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%
		FONTE: SINAPI VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2024/12 COM DESONERAÇÃO PROPRIA: 0,00%	HORA: 54,44% MES: 47,57% ANO: 0,00% R\$ 0,00

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 0,28
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,36

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
TOTAL Serviço:					R\$ 1,79
VALOR:					R\$ 1,79
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,51
VALOR COM BDI:					R\$ 2,30

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 3.600,00	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 0,23
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2034/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%
			Composição Própria	PRÓPRIA	5,32%



88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 3.600,00	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,05
VALOR:					R\$ 0,05
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,01
VALOR COM BDI:					R\$ 0,06

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 3.600,00	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,25
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,32

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 1,01	R\$ 1,26
TOTAL Especial:					R\$ 1,26
VALOR:					R\$ 1,26
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,36
VALOR COM BDI:					R\$ 1,62

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 1,14
VALOR:					R\$ 1,14
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,32
VALOR COM BDI:					R\$ 1,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 92 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	BDI: 28,29%																
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/08/MS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>008.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>61,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Compras.gov.br</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	61,06%	47,67%	Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%																
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	61,06%	47,67%																
Compras.gov.br	PRÓPRIA	0,00%																	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																		

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,02	R\$ 1,02
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 2,52	R\$ 2,52
TOTAL Serviço:						R\$ 4,68
VALOR:						R\$ 4,68
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 1,32
VALOR COM BDI:						R\$ 6,00

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 14,544,06	R\$ 0,93
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,93
VALOR:						R\$ 0,93
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 0,26
VALOR COM BDI:						R\$ 1,19

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 14,544,06	R\$ 0,21
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 0,06
VALOR COM BDI:						R\$ 0,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	47,85%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,30%



89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0.00007000	R\$ 14.644,06	R\$ 1,02
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,02
VALOR:					R\$ 1,02
VALOR BDI (28.29%):					R\$ 0,29
VALOR COM BDI:					R\$ 1,31

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2.50000000	R\$ 1,01	R\$ 2,52
TOTAL Especiais:					R\$ 2,52
VALOR:					R\$ 2,52
VALOR BDI (28.29%):					R\$ 0,71
VALOR COM BDI:					R\$ 3,23

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Genral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 15,9700	R\$ 15,9700
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2.26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0.42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1.19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Genral:					R\$ 19,8569
VALOR:					R\$ 19,86
VALOR BDI (28.29%):					R\$ 5,62
VALOR COM BDI:					R\$ 25,48

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Genral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 18,3800	R\$ 18,3800
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28.66480000	R\$ 1,0000	R\$ 28,6648
I2702 JUROS	SEINFRA	H	9.67440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,6744
TOTAL Genral:					R\$ 56,7192
VALOR:					R\$ 56,72
VALOR BDI (28.29%):					R\$ 16,05
VALOR COM BDI:					R\$ 72,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025 BDI : 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>328.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,36%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,36%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,20%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,36%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,20%																	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/SMS																		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																		



10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 18,3800	R\$ 18,3800
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 50,0500	R\$ 50,0500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,570700000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,960400000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,856100000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Geral:						R\$ 145,8172
VALOR:						R\$ 145,82
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 41,25
VALOR COM BDI:						R\$ 187,07

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,79
Mão de Obra						
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,750000000	R\$ 16,78	R\$ 12,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,58
Serviço						
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 20,58
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 5,82
VALOR COM BDI:						R\$ 26,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/ISM
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE

DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	



88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 17,61	R\$ 13,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:					R\$ 0,17

VALOR:	R\$ 21,16
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,99
VALOR COM BDI:	R\$ 27,15

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,9700	R\$ 15,9700
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
TOTAL Genl:					R\$ 27,0611

VALOR:	R\$ 27,06
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 7,66
VALOR COM BDI:	R\$ 34,72

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Genl	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,9700	R\$ 15,9700
12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,8600	R\$ 3,8600
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025 BDI : 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DEPRECIAÇÃO</td> <td>54,04%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DEPRECIAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>Composição Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DEPRECIAÇÃO	54,04%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DEPRECIAÇÃO	85,00%	47,50%	Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DEPRECIAÇÃO	54,04%	47,48%															
SINAPI	2024/12 COM DEPRECIAÇÃO	85,00%	47,50%																
Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%																	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS																		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																		



12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
TOTAL Geral:						R\$ 42,3948
VALOR:						R\$ 42,39
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 11,99
VALOR COM BDI:						R\$ 54,38

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,18	R\$ 23,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:						R\$ 0,83
VALOR:						R\$ 24,01
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 6,79
VALOR COM BDI:						R\$ 30,80

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,18	R\$ 23,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,84	R\$ 4,84
TOTAL Serviço:						R\$ 6,50
VALOR:						R\$ 29,68
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 8,40
VALOR COM BDI:						R\$ 38,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE; PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-201	BDI : 28,29%																
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325401/SMS																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SENPA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,84%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>203A/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SENPA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,84%	47,48%	SINAPI	203A/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SENPA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,84%	47,48%																
SINAPI	203A/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																



91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 12.499,72	R\$ 0,66
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,66
VALOR:					R\$ 0,66
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,19
VALOR COM BDI:					R\$ 0,85

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 12.499,72	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,17
VALOR:					R\$ 0,17
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,22

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 12.499,72	R\$ 0,83
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,83
VALOR:					R\$ 0,83
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,23
VALOR COM BDI:					R\$ 1,06

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 4,70	R\$ 4,84
TOTAL Material:					R\$ 4,84
VALOR:					R\$ 4,84
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 1,37
VALOR COM BDI:					R\$ 6,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUITABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SM		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUITABA-CE		PRÓPRIA	0,00%



94963 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71310000	R\$ 0,28	R\$ 0,19
88630	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75630000	R\$ 1,79	R\$ 1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,54

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80460000	R\$ 95,80	R\$ 77,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06300000	R\$ 0,54	R\$ 147,45
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57920000	R\$ 85,55	R\$ 49,55
TOTAL Material						R\$ 274,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46950000	R\$ 19,62	R\$ 28,83
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32750000	R\$ 17,02	R\$ 39,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 68,44

VALOR:	R\$ 344,06
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 97,33
VALOR COM BDI:	R\$ 441,39

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R\$ 1,14	R\$ 0,70
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R\$ 4,68	R\$ 3,07
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 3,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R\$ 95,80	R\$ 72,89
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R\$ 0,54	R\$ 175,58
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R\$ 85,55	R\$ 50,57
TOTAL Material						R\$ 299,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	83,08%	47,67%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE					





88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R\$ 19,62	R\$ 25,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R\$ 17,02	R\$ 34,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 59,54	
VALOR:					R\$ 362,35	
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 102,51	
VALOR COM BDI:					R\$ 464,86	

94972 CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R\$ 1,14	R\$ 0,68
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R\$ 4,58	R\$ 2,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,66

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R\$ 95,80	R\$ 68,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R\$ 0,54	R\$ 211,22
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R\$ 85,55	R\$ 50,70
TOTAL Material:					R\$ 330,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R\$ 19,62	R\$ 24,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R\$ 17,02	R\$ 33,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 57,73
VALOR:					R\$ 391,51
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 110,76
VALOR COM BDI:					R\$ 502,27

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 61,5900	R\$ 47,8170
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 74,0600	R\$ 71,5271
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 114,4000
TOTAL Material:					R\$ 233,7441
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12643 SERVENTE	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 138,4500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	BDI: 28,29%																
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,57%</td> </tr> <tr> <td>Compreços Procon</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>8,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	Compreços Procon	PRÓPRIA	8,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%																
Compreços Procon	PRÓPRIA	8,00%																	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 138,4500
VALOR:	R\$ 372,29
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 105,32
VALOR COM BDI:	R\$ 477,61

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,8600	R\$ 14,1800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,1800
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 61,5900	R\$ 56,6443
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 132,0800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 74,0600	R\$ 61,9142
TOTAL Material:						R\$ 250,6385
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 83,0700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 83,0700
VALOR:						R\$ 347,89
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 98,42
VALOR COM BDI:						R\$ 446,31

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,8600	R\$ 14,1800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,1800
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 61,5900	R\$ 55,2524
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 146,6400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 74,0600	R\$ 61,9142
TOTAL Material:						R\$ 263,8066
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 83,0700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 83,0700
VALOR:						R\$ 361,06
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 102,14
VALOR COM BDI:						R\$ 463,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417 0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417 0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417 0350001/24-001	FONTE SEINFRA SINAPI Complementar Própria	VERSÃO 038.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 85,00% 0,00%	MES 47,48% 47,52% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				



C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,8600	R\$ 14,1800
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 14,1800

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 61,5900	R\$ 54,6426
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 152,8800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 74,0600	R\$ 61,9142
TOTAL Material						R\$ 269,4368

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 83,0700
TOTAL Mão de Obra						R\$ 83,0700

VALOR:	R\$ 366,69
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 103,74
VALOR COM BDI:	R\$ 470,43

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 6,29	R\$ 6,73
TOTAL Material						R\$ 6,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 17,79	R\$ 0,27
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R\$ 21,35	R\$ 1,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,26


VALOR:	R\$ 8,99
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,54
VALOR COM BDI:	R\$ 11,53

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00998000	R\$ 12,99	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,12

VALOR:	R\$ 0,12
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE:	VERSÃO:	HORA
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%
			SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	81,06%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CEH10325/01/SMS	PROPRIA	0,02%		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				



95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01274250	R\$ 12,99
					R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,16
VALOR:					R\$ 0,16
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,21

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00998000	R\$ 17,67
					R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,17
VALOR:					R\$ 0,17
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,22

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01274250	R\$ 12,63
					R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,16
VALOR:					R\$ 0,16
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,21

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01552500	R\$ 12,99
					R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,26

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004780	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01274250	R\$ 17,61
					R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	BOI : 28.29%																
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>64,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>65,56%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	65,56%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	65,56%	47,67%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																		

VALOR:	R\$ 0,22
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01274250	R\$ 16,78
					R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,21

VALOR:	R\$ 0,21
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,27

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00996000	R\$ 17,61
					R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,17

VALOR:	R\$ 0,17
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,22

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01552500	R\$ 17,61
					R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,27

VALOR:	R\$ 0,27
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,08
VALOR COM BDI:	R\$ 0,35

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00717750	R\$ 17,02
					R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,12

VALOR:	R\$ 0,12
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,15

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																	
		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GENFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,08%</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	GENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
GENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,40%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,50%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00996000	R\$ 22,07
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,21
VALOR:					R\$ 0,21
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,27

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,00996000	R\$ 21,65
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,21
VALOR:					R\$ 0,21
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,27

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01831500	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,09
VALOR COM BDI:					R\$ 0,41

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01274250	R\$ 17,61
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 0,22
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,28

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01831500	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,21
VALOR:					R\$ 0,21
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS	SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE	SINAPI	222412 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			Empresas Proprietárias	PRÓPRIA	0,50%



VALOR COM BDI:	R\$ 0,27
----------------	----------

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 61,5900	R\$ 1,4966
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,3004
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,6848
TOTAL Material:					R\$ 5,4818

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 24,1600	R\$ 10,8720
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,9480

VALOR:	R\$ 27,43
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 7,75
VALOR COM BDI:	R\$ 35,19

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 17,61	R\$ 13,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:					R\$ 0,27

VALOR:	R\$ 20,71
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,86
VALOR COM BDI:	R\$ 26,57

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005.	DATA : 14/04/2025		BDI : 26,29%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001.	FONTE	VERSÃO	HORA
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS	SIMPRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44% 47,48%
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/2 COM DESONERAÇÃO	92,06% 47,57%
		Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98750000	R\$ 18,4600	R\$ 36,5893
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,5893
					VALOR:	R\$ 36,5893
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 10,3393
					VALOR COM BDI:	R\$ 46,9286

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,2300	R\$ 2,4920
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,4600	R\$ 1,5690
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,4600	R\$ 2,2300
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,4100	R\$ 9,4100
				TOTAL Material		R\$ 15,7010

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 19.1000	R\$ 18.622,50
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 24.1600	R\$ 23.556,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 42.178,50
					VALOR:	R\$ 57,88
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 16,37
					VALOR COM BDI:	R\$ 74,25

Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24.1600	R\$ 90.6000
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18.4600	R\$ 110,7600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 201,3600
					VALOR:	R\$ 201,36
					VALOR BDI (28,33%):	R\$ 56,96
					VALOR COM BDI:	R\$ 258,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 83,0700
				TOTAL Mão de Obra		R\$ 119,3100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>BRAP</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compostos Próprios</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	BRAP	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%		Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																	
BRAP	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%																			
Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325010/MS																				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																				

VALOR:	R\$ 119,31
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 33,75
VALOR COM BDI:	R\$ 153,06

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 61,5900	R\$ 42,9898
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 74,0600	R\$ 65,0247
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 114,4000
TOTAL Material:					R\$ 222,4145

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 221,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 257,7600

VALOR:	R\$ 480,17
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 135,84
VALOR COM BDI:	R\$ 616,01

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 21,2900	R\$ 15,9675
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9675

VALOR:	R\$ 15,97
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 4,52
VALOR COM BDI:	R\$ 20,49

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,6800	R\$ 50,0480
TOTAL Material:					R\$ 50,0480

VALOR:	R\$ 50,05
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 14,16
VALOR COM BDI:	R\$ 64,21

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,6800	R\$ 3,8640
TOTAL Material:					R\$ 3,8640

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025 BDI : 28,29%																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>038.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>54,44%</td> <td>47,66%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,57%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>9,55%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	RES	SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,66%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,57%	Composições Próprias	PRÓPRIA	9,55%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	RES															
	SEINFRA	038.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,66%															
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,57%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	9,55%																	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS																		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																		

VALOR:	R\$ 3,86
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,09
VALOR COM BDI:	R\$ 4,95

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,5100	R\$ 18,3825
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3825

VALOR:	R\$ 18,38
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,20
VALOR COM BDI:	R\$ 23,58

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,5100	R\$ 18,3825
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3825

VALOR:	R\$ 18,38
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,20
VALOR COM BDI:	R\$ 23,58

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 21,2900	R\$ 15,9675
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9675

VALOR:	R\$ 15,97
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 4,52
VALOR COM BDI:	R\$ 20,49

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	81,00%
			PRÓPRIA	0,00%	
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/10325/01/SM				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				



00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037866 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 17,02	R\$ 12,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12

VALOR:	R\$ 19,62
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,65
VALOR COM BDI:	R\$ 25,17

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043486 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 22,07	R\$ 16,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21

VALOR:	R\$ 23,50
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,65
VALOR COM BDI:	R\$ 30,15

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																
		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição Própria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%		Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	100%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%																
Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	100%															

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,74

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 21,65	R\$ 16,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21

VALOR:	R\$ 23,18
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,56
VALOR COM BDI:	R\$ 29,74

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,93

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 17,61	R\$ 13,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS		SEINFRA	828.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%



VALOR:	R\$ 21,45
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,07
VALOR COM BDI:	R\$ 27,52

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R\$ 23,28	R\$ 9,83
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R\$ 24,71	R\$ 7,73
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	R\$ 0,39	R\$ 4,98
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	R\$ 1,16	R\$ 5,43
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 27,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R\$ 42,77	R\$ 56,08
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R\$ 5,67	R\$ 0,32
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R\$ 11,30	R\$ 2,95
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R\$ 2,95	R\$ 13,20
					TOTAL Material:	R\$ 72,55

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,73560000	R\$ 17,69	R\$ 13,01
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	3,67800000	R\$ 20,58	R\$ 75,69
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	22,49740000	R\$ 21,45	R\$ 482,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	22,49740000	R\$ 17,02	R\$ 382,90
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 954,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R\$ 12,26	R\$ 354,76
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R\$ 391,51	R\$ 469,81
					TOTAL Serviço:	R\$ 824,57
					VALOR:	R\$ 1.879,25
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 531,64
					VALOR COM BDI:	R\$ 2.410,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/USMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	210412 COM DESONERAÇÃO	47,50%
			Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%



B8310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 17,61	R\$ 13,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22

VALOR:	R\$ 22,99
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,50
VALOR COM BDI:	R\$ 29,49

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,0800	R\$ 0,3780
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,1040
TOTAL Material:						R\$ 0,4820

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,24750000	R\$ 24,1600	R\$ 5,9796
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11250000	R\$ 18,4800	R\$ 2,0768
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,0564

VALOR:	R\$ 8,54
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,42
VALOR COM BDI:	R\$ 10,96

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 61,5900	R\$ 1,1200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	90,90%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	5,00%



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,5200	R\$ 2,8496
TOTAL Material						R\$ 3,9705

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,86250000	R\$ 18,4600	R\$ 15,9218
TOTAL Mão de Obra					R\$ 34,0418

VALOR:	R\$ 38,01
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 10,75
VALOR COM BDI:	R\$ 48,76

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço					R\$ 0,57

VALOR:	R\$ 0,57
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,16
VALOR COM BDI:	R\$ 0,73

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,76	R\$ 6,76
TOTAL Serviço					R\$ 7,89

VALOR:	R\$ 7,89
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 2,23
VALOR COM BDI:	R\$ 10,12

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																	
		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>228.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	228.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,40%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SINAPI	228.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,40%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																	

00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 8.468,37	R\$ 0,45
----------	---	--------	----	------------	--------------	----------

TOTAL Equipamento: R\$ 0,45

VALOR:	R\$ 0,45
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,13
VALOR COM BDI:	R\$ 0,58

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 8.468,37	R\$ 0,12

TOTAL Equipamento: R\$ 0,12

VALOR:	R\$ 0,12
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,15

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R\$ 8.468,37	R\$ 0,56

TOTAL Equipamento: R\$ 0,56

VALOR:	R\$ 0,56
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,16
VALOR COM BDI:	R\$ 0,72

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 4,70	R\$ 6,76

TOTAL Material: R\$ 6,76

VALOR:	R\$ 6,76
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,91
VALOR COM BDI:	R\$ 8,67

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-026	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-026 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE SEINFRA SINAPI Complementar Própria	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2004/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 85,38% 0,20%	MES 47,40% 47,93% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R\$ 24,01	R\$ 0,08
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R\$ 29,68	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 21,45	R\$ 2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R\$ 17,02	R\$ 2,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,78

VALOR:	R\$ 4,96
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,40
VALOR COM BDI:	R\$ 6,36

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27500000	R\$ 18,4600	R\$ 23,5365
TOTAL Mão de Obra						R\$ 23,5365
VALOR:						R\$ 23,54
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 6,66
VALOR COM BDI:						R\$ 30,20

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 61,5900	R\$ 0,3757
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,6500	R\$ 0,7215
TOTAL Material						R\$ 1,0972
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,4146
TOTAL Mão de Obra						R\$ 18,4746
VALOR:						R\$ 19,57
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 5,54
VALOR COM BDI:						R\$ 25,11

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 61,5900	R\$ 0,3757

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE: SEINFRA SINAPI Composição Própria	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM		HORA: 84,44%	RES: 47,40%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE		85,06%	5,00%



10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,7100	R\$ 0,8662
					TOTAL Material	R\$ 1,2419

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,37500000	R\$ 24,1600	R\$ 9,0600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48750000	R\$ 18,4600	R\$ 8,9993
TOTAL Mão de Obra						R\$ 18,0593
VALOR:						R\$ 19,30
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 5,46
VALOR COM BDI:						R\$ 24,76

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,50	R\$ 23,50
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,50

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,15
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,06
TOTAL Serviço:					R\$ 24,21
VALOR:					R\$ 47,71
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 13,50
VALOR COM BDI:					R\$ 61,21

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,50	R\$ 23,50
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 23,50

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																	
		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,49%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2004/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,36%</td> <td>47,49%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,50%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	SINAPI	2004/12 COM DESONERAÇÃO	85,36%	47,49%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,50%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%																
SINAPI	2004/12 COM DESONERAÇÃO	85,36%	47,49%																
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,50%																	

88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,06	R\$ 5,06
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,94	R\$ 23,94
53765	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,57	R\$ 39,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 67,72
					VALOR:	R\$ 111,22
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 31,46
					VALOR COM BDI:	R\$ 142,68

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R\$ 342.073,14	R\$ 19,15
					TOTAL Equipamento:	R\$ 19,15
					VALOR:	R\$ 19,15
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 5,42
					VALOR COM BDI:	R\$ 24,57

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 342.073,14	R\$ 5,06
					TOTAL Equipamento:	R\$ 5,06
					VALOR:	R\$ 5,06
					VALOR BDI (28,29%):	R\$ 1,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 6,49

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2023		BDI : 28,29%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SIAPRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,43%
		SIAPRI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Compreensão Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				



00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 342.073,14	R\$ 23,94
----------	--	--------	----	------------	----------------	-----------

TOTAL Equipamentos:	R\$ 23,94
---------------------	-----------

VALOR:	R\$ 23,94
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 6,77
VALOR COM BDI:	R\$ 30,71

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,530000000	R\$ 4,64	R\$ 39,57

	TOTAL Material	RS 30.57
--	----------------	----------

VALOR:	R\$ 39,57
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 11,19
VALOR COM BDI:	R\$ 50,76

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,18	R\$ 23,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 23,18
--------------------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF 08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

TOTAL Serviço:	R\$ 0,10
----------------	----------

VALOR:	R\$ 23,28
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,59
VALOR COM BDI:	R\$ 29,87

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,18	R\$ 23,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 23,18
--------------------------------	-----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BARRIO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																	
		DATA: 14/04/2025	BDI: 28,29%																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202412 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202412 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,40%</td> </tr> <tr> <td>Propria</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>9,50%</td> <td>47,40%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%	SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,40%	Propria	PRÓPRIA	9,50%	47,40%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%																
SINAPI	202412 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,40%																
Propria	PRÓPRIA	9,50%	47,40%																

91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,37	R\$ 1,37

TOTAL Serviços:	R\$ 1,53
-----------------	----------

VALOR:	R\$ 24,71
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 6,99
VALOR COM BDI:	R\$ 31,70

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.305,87	R\$ 0,09

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,09
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 0,09
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,12

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.305,87	R\$ 0,01

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,01
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 0,01
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.305,87	R\$ 0,06

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,06
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 0,06
VALOR BDI (28,29%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FONTE SINAPI Contratação Própria	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/12 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 84,44% 85,08% 0,00%	MES 47,48% 47,87% 0,00%
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/MS				
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE				



91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 1,01	R\$ 1,37
TOTAL Especiais:						R\$ 1,37
VALOR:						R\$ 1,37
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 0,39
VALOR COM BDI:						R\$ 1,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 12,01	R\$ 9,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 17,82
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 4,81
VALOR COM BDI:						R\$ 21,83

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001		FONTE	VERSÃO
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/5M5		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE		SINAPI	PRÓPRIA



90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,39
VALOR:						R\$ 0,39
VALOR BDI (28,29%):						R\$ 0,11
VALOR COM BDI:						R\$ 0,50

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,52	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:					R\$ 1,16
VALOR:					R\$ 1,16
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,33
VALOR COM BDI:					R\$ 1,49

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 2.543,24	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,09
VALOR COM BDI:					R\$ 0,41

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 2.543,24	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,07
VALOR:					R\$ 0,07
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,02
VALOR COM BDI:					R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025																
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	BDI : 28,29%																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,57%</td> </tr> <tr> <td>Corporação</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,50%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	Corporação	PRÓPRIA	0,50%	0,00%
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%																
Corporação	PRÓPRIA	0,50%	0,00%																
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/USMS																		
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE																		



90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 2.543,24	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,25
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,32

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 1,01	R\$ 0,52
TOTAL Especial:					R\$ 0,52
VALOR:					R\$ 0,52
VALOR BDI (28,29%):					R\$ 0,15
VALOR COM BDI:					R\$ 0,67

JOSE ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:24127582391

Assinado de forma digital por
JOSE ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391
Data: 2025.04.14 11:23:08
+03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005							
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001							
EDITAL:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/5MS							
LOCAL:		BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE							
DATA :		14/04/2025				BDI :		28,29%	
FONTE		VERSÃO				MIS			
SEINFRA		001.1 COM DESONERAÇÃO				84,44%		47,40%	
SINAF		2024/12 COM DESONERAÇÃO				85,00%		47,40%	
Classificação Fipecepe		PRÓPRIA				8,50%		8,50%	

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	1.173,63	R\$ 60,27	R\$ 70.734,58	8,82%	8,82%
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	185,06	R\$ 234,06	R\$ 43.318,84	5,40%	14,23%
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAPEDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.673,99	R\$ 25,11	R\$ 42.033,89	5,24%	19,47%
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	3.700,19	R\$ 11,35	R\$ 41.997,16	5,24%	24,71%
C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Serviço	M2	323,78	R\$ 127,65	R\$ 41.330,52	5,16%	29,87%
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-SPEL4 P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	310,13	R\$ 101,73	R\$ 31.549,52	3,94%	33,80%
C4460	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	282,48	R\$ 103,26	R\$ 29.168,88	3,64%	37,44%
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	169,67	R\$ 137,19	R\$ 23.277,03	2,90%	40,35%
C3648	RESERVATÓRIO PRÉ-MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 22.560,76	R\$ 22.560,76	2,81%	43,16%
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	38,60	R\$ 510,58	R\$ 19.708,39	2,46%	45,62%
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	282,48	R\$ 67,12	R\$ 18.960,06	2,37%	47,99%
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	294,68	R\$ 58,49	R\$ 17.235,83	2,15%	50,14%
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.350,05	R\$ 12,32	R\$ 16.632,62	2,07%	52,21%
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	1.350,05	R\$ 12,32	R\$ 16.632,62	2,07%	54,29%
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	61,91	R\$ 281,81	R\$ 14.628,76	1,83%	56,11%
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	23,05	R\$ 616,27	R\$ 14.205,02	1,77%	57,88%
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	363,13	R\$ 36,32	R\$ 13.188,88	1,65%	59,53%
C3033	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	323,78	R\$ 38,83	R\$ 12.572,38	1,57%	61,10%
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	21,21	R\$ 589,96	R\$ 12.513,48	1,56%	62,66%
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	500,00	R\$ 12,43	R\$ 11.187,00	1,40%	64,05%
C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	25,33	R\$ 414,31	R\$ 10.494,47	1,31%	65,36%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005			DATA :		14/04/2025		BDI :		26,29%	
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001			FONTE:	VERSO:	HORA:		MTE:			
EDITAL:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110335/01/MS			SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA		SEINFRA			
LOCAL:		BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE			SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA		SEINFRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPENERAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	310,13	R\$ 32,88	R\$ 10.197,07	1,27%	56,64%	B		
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 549,59	R\$ 9.895,82	1,24%	57,87%	B		
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	850,87	R\$ 11,47	R\$ 9.759,48	1,22%	59,09%	B		
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.984,12	R\$ 4,82	R\$ 9.563,46	1,19%	70,28%	B		
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	17,29	R\$ 518,97	R\$ 8.972,99	1,12%	71,40%	B		
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELUCADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	Serviço	M2	34,52	R\$ 244,73	R\$ 8.448,08	1,05%	72,45%	B		
C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	40,12	R\$ 197,90	R\$ 7.939,76	0,99%	73,44%	B		
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M	121,90	R\$ 63,93	R\$ 7.793,07	0,97%	74,42%	B		
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETIOL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	25,60	R\$ 294,91	R\$ 7.549,70	0,94%	75,36%	B		
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	323,78	R\$ 20,19	R\$ 6.537,12	0,82%	76,17%	B		
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	Serviço	M2	44,31	R\$ 142,94	R\$ 6.333,67	0,79%	76,96%	B		
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	47,42	R\$ 130,21	R\$ 6.174,56	0,77%	77,73%	B		
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	900,00	R\$ 6,85	R\$ 6.165,00	0,77%	78,50%	B		
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	9,65	R\$ 633,74	R\$ 6.115,59	0,76%	79,27%	B		
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	350,46	R\$ 17,24	R\$ 6.041,93	0,75%	80,02%	C		
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	63,18	R\$ 86,36	R\$ 5.456,22	0,68%	80,70%	C		
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 514,48	R\$ 5.144,80	0,64%	81,34%	C		
C2400	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	M	37,20	R\$ 137,91	R\$ 5.130,25	0,64%	81,98%	C		
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	10,26	R\$ 461,13	R\$ 4.731,19	0,59%	82,57%	C		
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	9,35	R\$ 495,71	R\$ 4.634,89	0,58%	83,15%	C		
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	83,25	R\$ 52,97	R\$ 4.409,76	0,55%	83,70%	C		
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARNADAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	5,69	R\$ 767,28	R\$ 4.369,82	0,54%	84,25%	C		
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.296,29	R\$ 4.296,29	0,54%	84,78%	C		



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005			DATA : 14/04/2025		BDI : 28,20%			
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO				
EDITAL:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001								
EDITAL:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CEJ110325-01/5M5								
LOCAL:		BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 157,26	R\$ 2.358,90	0,25%	94,30%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	1,24	R\$ 1.722,56	R\$ 2.135,97	0,27%	94,57%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	88,62	R\$ 23,58	R\$ 2.089,66	0,26%	94,83%	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	5,16	R\$ 390,32	R\$ 2.014,05	0,25%	95,08%	C
C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 390,01	R\$ 1.950,05	0,24%	95,32%	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	3,46	R\$ 551,16	R\$ 1.907,01	0,24%	95,56%	C
C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	230,00	R\$ 7,85	R\$ 1.805,50	0,23%	95,79%	C
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 438,96	R\$ 1.755,84	0,22%	96,01%	C
88548	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM, AF. 02/2023	SINAPI	Serviço	M	204,25	R\$ 8,21	R\$ 1.676,89	0,21%	96,21%	C
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/BANCADAS	SEINFRA	Serviço	M2	1,62	R\$ 1.029,77	R\$ 1.668,23	0,21%	96,42%	C
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	2,39	R\$ 623,66	R\$ 1.490,55	0,19%	96,61%	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	35,03	R\$ 38,26	R\$ 1.340,25	0,17%	96,78%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	44,23	R\$ 30,20	R\$ 1.335,75	0,17%	96,94%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	14,60	R\$ 90,33	R\$ 1.318,82	0,16%	97,11%	C
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M	121,90	R\$ 9,97	R\$ 1.215,34	0,15%	97,26%	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	68,00	R\$ 17,58	R\$ 1.195,44	0,15%	97,41%	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R\$ 185,82	R\$ 1.114,92	0,14%	97,55%	C
C3671	CONTE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.083,86	R\$ 1.083,86	0,14%	97,69%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 174,03	R\$ 1.044,18	0,13%	97,81%	C
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	43,59	R\$ 23,61	R\$ 1.029,16	0,13%	97,94%	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 66,34	R\$ 928,76	0,12%	98,06%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	47,59	R\$ 17,17	R\$ 823,99	0,10%	98,16%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	17,29	R\$ 47,07	R\$ 813,84	0,10%	98,26%	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 394,65	R\$ 789,30	0,10%	98,36%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DA SAÚDE				DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	
											CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/11032501/SMS	
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERUTABA-CE											
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 53,11	R\$ 743,54	0,09%	98,45%	C		
C2312	TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 739,13	R\$ 739,13	0,09%	98,54%	C		
C1490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 71,11	R\$ 711,10	0,09%	98,63%	C		
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 50,65	R\$ 709,10	0,09%	98,72%	C		
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60) M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 692,74	R\$ 692,74	0,09%	98,81%	C		
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 131,07	R\$ 655,35	0,08%	98,89%	C		
C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 105,94	R\$ 641,64	0,08%	98,97%	C		
C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	20,20	R\$ 28,84	R\$ 582,57	0,07%	99,04%	C		
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	18,95	R\$ 30,25	R\$ 573,24	0,07%	99,11%	C		
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 53,65	R\$ 536,50	0,07%	99,18%	C		
C1404	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	27,00	R\$ 16,72	R\$ 451,44	0,06%	99,24%	C		
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 122,59	R\$ 367,77	0,05%	99,28%	C		
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 363,46	R\$ 363,46	0,05%	99,33%	C		
C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	Serviço	M	28,00	R\$ 12,69	R\$ 355,32	0,04%	99,37%	C		
C2168	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 32mm (1" 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 174,59	R\$ 349,18	0,04%	99,42%	C		
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 69,17	R\$ 345,85	0,04%	99,46%	C		
C1376	FIO ISOLADO PVC P/ 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	36,00	R\$ 9,37	R\$ 337,32	0,04%	99,50%	C		
C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/ MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	Serviço	M2	8,46	R\$ 39,28	R\$ 332,31	0,04%	99,54%	C		
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	Serviço	M2	0,46	R\$ 668,76	R\$ 321,00	0,04%	99,58%	C		
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 308,90	R\$ 308,90	0,04%	99,62%	C		
C0513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 100,08	R\$ 308,24	0,04%	99,66%	C		
C2599	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	7,95	R\$ 35,40	R\$ 281,43	0,04%	99,69%	C		
C2626	TUBO PVC SOLD, MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	8,65	R\$ 30,67	R\$ 265,30	0,03%	99,73%	C		
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 122,62	R\$ 245,24	0,03%	99,76%	C		

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005								
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-JBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001									
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110335/01/SMS									
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO), AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 196,54	R\$ 196,54	0,02%	99,78%	C
C2485	TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X"	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 31,94	R\$ 191,64	0,02%	99,81%	C
C0563	CABO TELEFÔNICO CCI - 2	SEINFRA	Serviço	M	25,00	R\$ 7,59	R\$ 189,75	0,02%	99,83%	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 55,00	R\$ 165,00	0,02%	99,85%	C
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	14,00	R\$ 11,44	R\$ 160,16	0,02%	99,87%	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 22,96	R\$ 137,76	0,02%	99,89%	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 108,23	R\$ 108,23	0,01%	99,90%	C
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 105,36	R\$ 105,36	0,01%	99,91%	C
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	Serviço	M	1,40	R\$ 64,07	R\$ 89,70	0,01%	99,93%	C
C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	3,04	R\$ 29,34	R\$ 89,19	0,01%	99,94%	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 41,63	R\$ 83,26	0,01%	99,95%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 73,92	R\$ 73,92	0,01%	99,96%	C
C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 31,47	R\$ 62,94	0,01%	99,96%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 29,48	R\$ 58,96	0,01%	99,97%	C
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 55,51	R\$ 55,51	0,01%	99,98%	C
C0522	CABO COBRE NU 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	3,00	R\$ 12,65	R\$ 37,95	0,00%	99,98%	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 32,20	R\$ 32,20	0,00%	99,99%	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 30,07	R\$ 30,07	0,00%	99,99%	C
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 23,30	R\$ 23,30	0,00%	99,99%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 22,96	R\$ 22,96	0,00%	100,00%	C
104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 18,10	R\$ 18,10	0,00%	100,00%	C
C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 4,86	R\$ 9,72	0,00%	100,00%	C



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%																
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-JUBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001 CONCURRENCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/MS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMPRE</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEMPRE</td> <td>026.1/2 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,88%</td> <td>47,47%</td> </tr> <tr> <td>Características Propostas:</td> <td>PROPRIA</td> <td>8,32%</td> <td>8,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEMPRE	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEMPRE	026.1/2 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,47%	Características Propostas:	PROPRIA	8,32%	8,00%	
PONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEMPRE	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SEMPRE	026.1/2 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,47%																
Características Propostas:	PROPRIA	8,32%	8,00%																
EDITAL:																			
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																		

Subtotal até 100,00%%	R\$ 801.572,23
-----------------------	----------------

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 801.572,23

JOSE ERIVELTO

Assinado de forma digital por

JOSE ERVELTO FERREIRA

MARTINS-24127582391

MARTINS:24127582

-03°00'

391

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA EPP

CNPJ: 07.638.855/0001-41

CNPJ: 07.806.980/0001-41
Av. Claudio Carneiro Timbó, 66A, Sala 02 Nova Hidrolândia, CEP: 52.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99920-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/USMS	SEMTRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	54,64%
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,00%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.205,16	100,00 %			100,00 %
			R\$ 11.205,16			R\$ 11.205,16
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.365,21	100,00 %			100,00 %
			R\$ 7.365,21			R\$ 7.365,21
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 202.590,76	90,00 %	10,00 %		100,00 %
			R\$ 182.331,68	R\$ 20.259,08		R\$ 202.590,76
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 71.462,99	30,00 %	70,00 %		100,00 %
			R\$ 21.436,90	R\$ 50.024,09		R\$ 71.462,99
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 39.983,13	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 7.996,63	R\$ 11.994,94	R\$ 19.991,56	R\$ 39.983,13
6	VIDROS	R\$ 8.260,75			100,00 %	100,00 %
					R\$ 8.260,75	R\$ 8.260,75
7	COBERTURA	R\$ 68.759,16	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 13.751,83	R\$ 41.255,50	R\$ 13.751,83	R\$ 68.759,16
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 332,31		100,00 %		100,00 %
				R\$ 332,31		R\$ 332,31
9	REVESTIMENTOS	R\$ 112.739,39	10,00 %	50,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 11.273,94	R\$ 56.369,70	R\$ 45.095,75	R\$ 112.739,39
10	PISOS	R\$ 61.537,05		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				R\$ 24.614,82	R\$ 36.922,23	R\$ 61.537,05
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 76.819,56	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 15.363,91	R\$ 30.727,82	R\$ 30.727,83	R\$ 76.819,56
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.091,71	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 5.218,34	R\$ 10.436,68	R\$ 10.436,69	R\$ 26.091,71
13	PINTURA	R\$ 46.180,99			100,00 %	100,00 %
					R\$ 46.180,99	R\$ 46.180,99
14	MURO DE CONTORNO	R\$ 51.808,87	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 25.904,44	R\$ 25.904,43		R\$ 51.808,87
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.435,17			100,00 %	100,00 %
					R\$ 16.435,17	R\$ 16.435,17
R\$ 801.572,23			R\$ 301.850,06	R\$ 271.919,37	R\$ 227.802,80	R\$ 801.572,23
			R\$ 301.850,06	R\$ 573.769,43	R\$ 801.572,23	

JOSE ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:24127582391

Assinado de forma digital por
JOSE ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391
Data: 2025.04.14 11:23:31
+03'00'

		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA : 14/04/2025		BDI : 28,29%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE	VERSÃO	HORA	REB
		SENPIA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Comunicação Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SMS				
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE				



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,85%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 28,29%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:241275823
91

Assinado de forma digital por
JOSE ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:24127582391
Data: 2025.04.14 11:23:40
+03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-008																	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE, CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-008 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001																	
	EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/19325/01/SM																	
	LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE																	
		DATA : 14/04/2025	BDI : 28,29%																
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SENAPRA</td><td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>SENAPI</td><td>2024/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>85,06%</td><td>47,87%</td></tr> <tr> <td>Composição Projetos</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SENAPRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SENAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	Composição Projetos	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
SENAPRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SENAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%																
Composição Projetos	PROPRIA	0,00%	0,00%																



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,86%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,66%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

JOSE ERIVELTO
FERREIRA

MARTINS:24127582
391

Assinado de forma digital
por JOSE ERIVELTO FERREIRA
MARTINS:2412758291
Dados: 2025.04.14 11:23:51
+03'00'

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO TIPO 1 - LOCALIZADA NO BAIRRO CARÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005	DATA: 14/04/2025		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME AS PROPOSTAS Nº MINISTÉRIO DA SAÚDE: PROPOSTA Nº 11417.0350001/22-005 E PROPOSTA Nº 11417.0350001/24-001	FORTE	VERSÃO	HORA	RES
			SEMPRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SEMPRI	2026/12 COM DESONERAÇÃO	82,00%	47,57%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
EDITAL:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE/110325/01/SM5					
LOCAL:	BAIRRO CARÃO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE					

CONTINUAÇÃO DE LICITAÇÃO COM PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS: _____

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
TOTAL		9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
TOTAL		8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

JOSE ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:241275
82391

Assinado de forma digital
por JOSE ERIVELTO
FERREIRA
MARTINS:24127582391
Data: 2025.04.14
11:24:01 -03'00'